

“Gestão de Equipamentos” na ColepCCL

Paulo Tomás Pinheiro Hargreaves Santoalha

Projecto Final do MIEM

Orientadora na Empresa: Engenheira Paula Martins

Orientador na FEUP: Prof. António Brito



**Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica**

Julho 2008

Aos meus pais

Aos meus irmãos

À minha namorada

Resumo

O presente projecto, está integrado no plano curricular do Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica.

Este projecto foi desenvolvido na empresa ColepCCL e especificamente na Linha 27 de montagem de aerossóis.

O projecto “Gestão de Equipamentos” tem como principal objectivo, a preparação da manutenção para a implementação da metodologia RCM – “Reliability-centred Maintenance”, numa linha de montagem de aerossóis.

Como a manutenção na ColepCCL se encontrava num estágio pouco desenvolvido, foi necessário tomar um conjunto de acções que facilitassem a implementação desta filosofia no futuro.

Durante a progressão do projecto foram elaborados planos de manutenção autónoma e revistos os planos de manutenção preventiva já existentes.

A manutenção autónoma foi implementada com sucesso na Linha 27, sendo esta a primeira linha na fábrica a contar com este tipo de manutenção.

Foram criadas e desenvolvidas listas técnicas no sistema SAP-PM, para as máquinas da Linha 27, no sentido de facilitar a procura das peças quando estas são requisitadas.

Os resultados não podem ser medidos no imediato, devido à insuficiência de tempo, espera-se no entanto que sejam bastante positivos no médio prazo.

Abstract

The present Project integrates the curricular plan of Integrated Master in Mechanical Engineering. This Project was developed in ColepCCL specifically in the Line 27 of aerosols assembly.

The Project “Equipment Management” has as main objective, the preparation of the maintenance organization to implement the RCM – “Reliability-centred Maintenance” methods.

As the maintenance organization at ColepCCL was in a non developed stage, it was required to take some actions in order to make possible the implementation of these RCM methods in the future.

In the project progress period, some autonomous maintenance plans have been made and the existing preventive maintenance plans have been revised.

The autonomous maintenance was successfully implemented in Line 27, being this assembly line the first one in the plant to benefit with this type of maintenance.

Some technical lists were produced and developed in the SAP-PM system, for the machines of the Line 27, in the way to make easy to look for the request spare parts.

The results can not be measured on immediate terms, due the shortage of time. Although, it is expectable that the results will be quite positive in medium terms.

Agradecimentos

À Engenheira Paula Martins, pela orientação, pelos conhecimentos transmitidos e pela sua disponibilidade.

Ao Engenheiro Miguel Araújo e ao João Paulo, por terem permitido a minha integração no Projecto Bloom.

A todos os elementos da secção da manutenção, pela disponibilidade e conhecimentos transmitidos.

A todos os elementos da ColepCCL, que directa ou indirectamente contribuíram para a minha rápida integração e para a realização do presente Projecto.

Ao Professor António Carvalho Brito, pela disponibilidade e pela orientação durante a execução do Projecto.

Índice

1	Introdução	1
1.1	Apresentação da Empresa ColepCCL	1
1.2	Projecto “Gestão de Equipamentos”	2
1.3	Estudo e Desenvolvimento do Projecto “Gestão de Equipamentos”	3
1.4	Estrutura dos temas abordados.....	4
2	Conceitos Teóricos	5
2.1	Introdução	5
2.2	Função Manutenção	5
2.2.1	Manutenção Preventiva Sistemática	6
2.2.2	Manutenção Preventiva Condicionada	7
2.2.3	Manutenção Correctiva.....	7
2.2.4	Manutenção Melhorativa	8
2.3	TPM – Total Productive Maintenance	8
2.3.1	Manutenção Autónoma.....	11
2.3.2	Gestão Visual.....	11
2.3.3	Normalização.....	12
2.4	RCM – Reliability-Centred Maintenance.....	12
2.4.1	Introdução.....	13
2.4.2	Metodologia.....	13
2.4.3	Implementação	13
3	Descrição do Processo Produtivo.....	15
3.1	Aerossol	15
3.2	Constituição da linha de montagem	15
3.3	Descrição de máquinas e equipamentos de uma linha de montagem.....	17
3.3.1	Máquina de Soldar.....	17
3.3.2	Sistema de Envernizamento.....	18
3.3.3	Forno	18
3.3.4	Cravadeira.....	19
3.3.5	Máquina de Testes	20
3.3.6	Paletizador	21
4	Descrição do Trabalho Desenvolvido	23

4.1	Situação Inicial.....	23
4.2	Histórico de avarias.....	24
4.2.1	Máquina de Soldar.....	25
4.2.2	Cravadeira.....	26
4.2.3	Máquina de Testes.....	28
4.2.4	Paletizador.....	29
4.3	Revisão dos Planos de Manutenção Preventiva.....	29
4.4	Manutenção Condicionada.....	30
4.4.1	Aplicação à Máquina de Soldar.....	30
4.4.2	Aplicação à Máquina de Testes.....	31
4.5	Manutenção Autónoma.....	32
4.5.1	Padrão de Serviço e Limpeza.....	33
4.5.2	Treino dos Operadores.....	34
4.5.3	Execução Independente pelos Operadores.....	35
4.5.4	Organização e Sistematização.....	35
4.5.5	Consolidação e Acompanhamento.....	39
4.6	Criação de Listas Técnicas.....	39
4.6.1	Distinção entre equipamentos e peças.....	40
4.6.2	Listas Técnicas.....	42
4.6.3	Identificação das peças.....	42
4.6.4	Identificação das peças na ferramentaria.....	42
5	Apresentação e Discussão dos Resultados.....	44
6	Conclusão e Trabalho Futuro.....	47
7	Referencias Bibliográficas.....	49
	Anexo A – Processo Produtivo de um aerossol.....	50
	Anexo B – Planos de Manutenção Preventiva.....	58
	Anexo C – Planos de Manutenção Autónoma.....	61
	Anexo D – Layouts com tarefas de Manutenção Autónoma.....	73
	Anexo E – Listas Técnicas.....	76

Índice de Figuras

Figura 1 – Distribuição das unidades produtivas da ColepCCL.....	2
Figura 2 – Políticas de Manutenção	6
Figura 3 – Manutenção Correctiva	8
Figura 4 – Pilares da Filosofia TPM.....	9
Figura 5 – Exemplo de Gestão Visual	12
Figura 6 – Aerossol	15
Figura 7 – <i>Layout</i> da Linha 27 de montagem de aerossóis.....	16
Figura 8 – Componentes da estampagem: fundos e cúpulas	16
Figura 9 – Máquina de Soldar	17
Figura 10 – Sistema de Envernizamento Interior e Exterior.....	18
Figura 11 – Fornos	18
Figura 12 – Cravadeira	19
Figura 13 – Cravação Dupla.....	19
Figura 14 – Máquina de Testes.....	21
Figura 15 – Paletizador.....	22
Figura 16 – Comparação entre o Tempo Necessário à execução da Manutenção Preventiva e Tempo Efectivo.	23
Figura 17 – Mapa de Produção.....	24
Figura 18 – Principais paragens na Máquina de Soldar.....	25
Figura 19 – Codificação das paragens para a Máquina de Soldar/Verniz Exterior-Interior/Fornos	26
Figura 20 – Principais Paragens na Cravadeira	27
Figura 21 – Codificação das Paragens para a Cravadeira.....	27
Figura 22 – Principais Paragens na Máquina de Testes.....	28
Figura 23 – Codificação das Paragens para a Máquina de Testes	28
Figura 24 – Principais Paragens no Paletizador	29
Figura 25 – Codificação das Paragens para o Paletizador	29
Figura 26 – Contador de latas.....	31
Figura 27 – Indicador da percentagem de descarte.....	31
Figura 28 – Plano de Manutenção Autónoma	34
Figura 29 – Etiquetas autocolantes para identificação visual das tarefas de manutenção autónoma.....	36
Figura 30 – Identificação visual das tarefas a realizar por turno e semanalmente.....	36
Figura 31 – Identificação dos pontos a lubrificar	37

Figura 32 – Marcação do nível de massa do sistema de lubrificação central da máquina de soldar	37
Figura 33 – Identificação visual do nível de água do lavador de gases	37
Figura 34 – Identificação das tarefas a executar e consulta simultânea dos planos.....	38
Figura 35 – Mapa de Registos da Manutenção Autónoma	39
Figura 36 – Representação da estrutura de um transportador no sistema SAP-PM.....	40
Figura 37 – Identificação de um equipamento na linha.....	41
Figura 38 – Lista técnica da Máquina de Soldar	41
Figura 39 – Identificação de peça pelo código	42
Figura 40 – Identificação da localização da peça em ferramentaria no sistema SAP-PM.....	43
Figura 41 – Procura da peça na ferramentaria	43
Figura 42 – Comparação entre o tempo necessário e efectivo da realização da Manutenção Preventiva	44
Figura 43 – Redução do Tempo necessário à Execução da Manutenção Preventiva	45
Figura 44 – Diferentes etapas da Littel.....	50
Figura 45 – Formato recto e scroll, respectivamente	52
Figura 46 – Processo de Litografia Convencional.....	53
Figura 47 – Processo de Litografia Ultra-Violeta (UV).....	53
Figura 48 – Processo de Corte Secundário.....	54
Figura 49 – Exemplos de aerossóis	57
Figura 50 – Processo de Embalamento.....	57

1 Introdução

1.1 Apresentação da Empresa ColepCCL

A Colep, fundada em 1965 em Vale de Cambra (Portugal), iniciou a sua actividade industrial no fabrico e comercialização de embalagens metálicas.

A sua actividade foi-se diversificando dentro da área das embalagens metálicas, começando com as embalagens industriais para tintas, vernizes, solventes e óleos lubrificantes. Posteriormente, passou a produzir embalagens metálicas para aerossóis, destinadas a produtos tais como, espumas de barbear, lacas, desodorizantes e insecticidas. Também para a área alimentar fabricou embalagens, concretamente para salsichas e azeite.

Em 1975, a Colep iniciou a produção de embalagens metálicas destinadas a bens de grande consumo. Até este momento era levada a cabo pelos seus clientes, grande parte dos quais multinacionais, iniciando assim a actividade de “Contract Manufacturing”, isto é, a formulação, fabricação, enchimento e embalagem deste tipo de produtos. Em 1982, estreou-se na actividade de Contract Manufacturing – Embalagens Plásticas.

O ano de 1993 foi mais um marco importante na história da Colep, com a concretização do primeiro investimento fora de Portugal; foi adquirida a fábrica S.C. Johnson’s em Espanha, criando-se uma nova empresa designada por COLEP ESPANA – Embalajes y Productos Envasados S.A.

Em 1999, foi comprada a totalidade do capital da Shirley Jones & Associates, uma empresa comercial sediada em Londres que, até então, representava a Colep no Reino Unido. Esta aquisição teve o intuito de incrementar a actividade comercial de aerossóis vazios no Reino Unido. Ainda no ano de 1999, foi feita a aquisição da Comercial de Envases de Navarra (CENSA), com a qual a Colep se afirmou como líder ibérico no fabrico de embalagens metálicas para fins industriais.

Em 2001, a Iberholding – Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A, pertencente ao grupo RAR, adquire o capital da COLEP através de uma Oferta Pública.

No ano de 2002, teve inicio a actividade da Colep Polska, uma unidade produtiva de “Contract Manufacturing”, projectada e construída de raiz na Polónia.

Finalmente em 2004, como resultado da fusão entre a Colep e as operações europeias da Divisão de “Custom Manufacturing” da CCL Industries Inc., foi formalmente constituída a entidade actual, a ColepCCL, sendo 40% do capital pertença da CCL e os restantes 60% pertença do Grupo RAR.

Em 2007 o Grupo RAR adquire os 40% que pertenciam à CCL.

A ColepCCL apresenta-se como a maior empresa europeia de “Contract Manufacturing”, com unidades produtivas na Alemanha, Polónia, Portugal e Reino Unido.

A distribuição geográfica das várias unidades da ColepCCL, encontra-se na Figura 1:




Figura 1 – Distribuição das unidades produtivas da ColepCCL

1.2 Projecto “Gestão de Equipamentos”

A manutenção apresenta-se hoje como um dos factores primordiais que contribuem para a produtividade das empresas, sendo que a sua importância é cada vez mais reconhecida.

Do reconhecimento desta importância por parte da empresa ColepCCL, surgiu o Projecto “Gestão de Equipamentos”.

Este projecto teve por base a Linha 27 de Montagem de Aerossóis.

Como resultados deste projecto espera-se:

- A elaboração de planos de manutenção autónoma e a revisão dos planos de manutenção preventiva;
- A criação de metodologia no SAP-PM que permita identificar as peças de reserva da linha 27;
- Avaliação da manutenção preventiva.

O projecto surgiu também da intenção da ColepCCL implementar no futuro a metodologia RCM – “Reliability-Centred Maintenance” na área das embalagens metálicas.

O modelo RCM (Manutenção Centrada na Fiabilidade) tem como objectivo a optimização do binómio custo/eficácia da manutenção através de uma combinação de factores, tais como políticas de manutenção e custos da mesma (mão-de-obra, materiais, e stocks) que prioritariamente conduzam a elevados níveis de segurança do pessoal e instalações, à protecção do meio ambiente e, simultaneamente, a uma adequada disponibilidade dos equipamentos para a produção.

No entanto, para a aplicação desta metodologia RCM considerada tão avançada, e tendo em conta o estágio de desenvolvimento da Função Manutenção na empresa, seria necessário que fossem tomadas um conjunto de acções de modo a, por um lado melhorar o processo e por outro facilitar a implementação da metodologia RCM no futuro.

1.3 Estudo e Desenvolvimento do Projecto “Gestão de Equipamentos”

O projecto iniciou-se com a recolha de informação, com vista a fazer um ponto de situação inicial em relação à manutenção.

Foi feito um levantamento da taxa de execução dos planos de manutenção preventiva em 2007, foram consultados os manuais dos fornecedores dos equipamentos da linha 27 e ainda o histórico de avarias.

Durante esta fase inicial foi também feito um estudo preliminar ao processo produtivo, com uma presença assídua na linha de montagem.

Foi sendo criado um histórico de avarias mais detalhado, com base nos mapas de produção e com o acompanhamento diário que foi feito na linha.

Foi ainda feito um acompanhamento semanal da execução da manutenção preventiva.

Posteriormente houve a integração no Projecto Bloom, que é um projecto de excelência operacional que visa criar um Modelo Operações único em todas as unidades fabris da ColepCCL. Como a Linha 27 foi considerada no presente estudo como uma linha piloto, o autor assumiu a responsabilidade pela implementação da manutenção autónoma naquela linha, seguindo a metodologia TPM, em conjunto com a equipa de manutenção do Bloom.

Foram também identificadas as peças de reserva da Linha 27 e foram criadas listas técnicas no sistema SAP-PM com as peças que cada máquina consumia.

Quanto à manutenção preventiva, foram revistos os planos de manutenção preventiva e com base na análise do histórico de avarias que foi criado, foram propostas acções para tentar minimizar os tempos de paragem, nomeadamente os originados por causas mais frequentes.

Na parte final do projecto, foi também feita uma primeira aproximação à metodologia RCM, através da proposta de execução de algumas tarefas de manutenção preventiva condicionada.

1.4 Estrutura dos temas abordados

O presente relatório está organizado da seguinte forma:

- **Capítulo 1** – Apresentação da empresa onde o projecto foi realizado e apresentação do projecto em si;
- **Capítulo 2** – Desenvolvimento de alguns conceitos teóricos em que se baseou a realização deste projecto;
- **Capítulo 3** – Descrição detalhada do processo produtivo e apresentação da Linha 27 em que se desenvolveu o presente projecto;
- **Capítulo 4** – Apresentação do trabalho realizado;
- **Capítulo 5** – Análise do trabalho realizado;
- **Capítulo 6** – Conclusões e avaliação do Projecto.

2 Conceitos Teóricos

2.1 Introdução

“Hoje já não é suficiente diagnosticar anomalias, mas é necessário definir as suas origens e aplicar a terapêutica apropriada. O operador que detecta avarias deve ter a formação indispensável para saber imediatamente as suas causas possíveis e as consequentes operações a desencadear. Por isso na manutenção actual, temos de nos concentrar na permanente Formação e Valorização dos Técnicos para ultrapassar os problemas do futuro.”

Eng. Monteiro Leite – Primeiro Presidente da Associação Portuguesa de Manutenção Industrial

“Se acha que a formação é cara... experimente a ignorância” – Clifton Garvin

Das cada vez maiores exigências sobre as infra-estruturas que suportam qualquer processo produtivo é indispensável que as pessoas envolvidas tenham a formação adequada. É necessário fazer uma avaliação correcta de determinada situação, mas é fundamental saber fazer o curativo. O saber teórico tem de estar articulado com o saber fazer. Da optimização deste binómio resulta uma capacidade, que é a competência para garantir a disponibilidade e longevidade das infra-estruturas – os equipamentos – que suportam qualquer processo produtivo.

2.2 Função Manutenção

Segundo as Normas Portuguesas, Manutenção é:

“Combinar acções de gestão, técnicas e económicas, aplicadas aos bens para optimização do seu ciclo de vida.”

A função Manutenção aparece desde logo constituída por uma componente de gestão (gestão de recursos) e uma componente técnica, em que a dimensão da empresa onde se insere a função manutenção, determina as proporções relativas destas componentes. Assim, numa empresa com escassos meios de manutenção, o responsável da manutenção terá uma actividade eminentemente técnica, contra uma pequena actividade de gestão. À medida que cresce a dimensão da empresa e os seus meios produtivos, a manutenção passará a envolver maior volume de recursos e o seu responsável terá uma actividade com uma maior componente de gestão, em contraponto com a diminuição relativa da componente técnica.

A Manutenção tem vindo progressivamente a assumir maior importância nas empresas industriais como consequência do seu cada vez maior impacto económico nos resultados e da

sua decisiva contribuição para a qualidade dos produtos, cumprimento de prazos de entrega e rendimento dos equipamentos de produção. A manutenção é agora cada vez mais vista, como uma actividade decisiva em termos de competitividade dos negócios, tendo-lhe conferido um maior destaque no conjunto das funções empresariais.

Segundo Pinto (2002), as várias opções da política de manutenção são as seguintes:




Figura 2 – Políticas de Manutenção

2.2.1 Manutenção Preventiva Sistemática

Este tipo de Manutenção é executado em intervalos fixos de tempo, sendo que o tempo de vida dos componentes é dado pela experiência ou pelo construtor. É normalmente utilizada nas operações de lubrificação, nas verificações periódicas obrigatórias e na substituição de componentes com custo reduzido.

A Manutenção Preventiva Sistemática apresenta algumas vantagens:

- O custo de cada operação de manutenção é predeterminado;
- A gestão financeira é simplificada;
- As operações e paragens são programadas de acordo com a produção.

Como desvantagens referem-se:

- O custo de cada operação é elevado, devido à periodicidade
- Existe maior possibilidade de erro humano, dada a frequência de intervenção
- A desmontagem, ainda que superficial, incita à substituição de peças provocadas pela síndrome de precaução
- A multiplicidade de operações aumenta o risco de introdução de novas avarias

2.2.2 Manutenção Preventiva Condicionada

Sempre que seja possível prever a ocorrência de uma avaria pela deterioração do valor de algum parâmetro indicativo da condição de uma máquina ou sistema e se isso puder ser feito com tempo suficiente para se poder planear uma intervenção correctiva, então estamos perante uma situação em que a manutenção condicionada é aplicável.

A manutenção preventiva condicionada não substitui integralmente os métodos mais tradicionais de manutenção correctiva e manutenção preventiva sistemática. Pode, no entanto, ser um complemento muito poderoso quando integrada num programa global de manutenção.

Este tipo de manutenção possui algumas vantagens que se apresentam a seguir:

- **Menor número e gravidade de avarias** – Como a condição das máquinas é vigiada regularmente, é possível intervir antes de se verificarem avarias graves.
- **Menor tempo de imobilização para reparação** – A análise da condição da máquina permite frequentemente identificar os componentes responsáveis pela avaria, reduzindo drasticamente o tempo dedicado ao diagnóstico.
- **Custos de manutenção mais baixos** – Como consequência lógica dos dois pontos anteriores, haverá menos despesas em materiais e em mão de obra.
- **Menos material em stock** – É possível planear a encomenda dos materiais, de modo a que a entrega coincida com a data planeada para a intervenção.
- **Maior duração dos equipamentos** – Estando menos sujeitos a avarias graves e sendo submetidos a manutenção preventiva com prazos e eficácia aferidos pelo programa de controlo de condição, os equipamentos vêm a sua duração significativamente aumentada.
- **Maior disponibilidade dos equipamentos** – Como o número de intervenções de manutenção, obrigando a paragem do equipamento é menor e a oportunidade das paragens pode ser conciliada com as conveniências da produção, os equipamentos ficam mais tempo disponíveis para o seu fim primário.
- **Maior segurança** – A possibilidade de detectar a tempo deteriorações de condição susceptíveis de conduzir a avarias catastróficas, a adopção da Manutenção Preventiva Condicionada permite tomar medidas adequadas para evitar a sua ocorrência, anulando assim possíveis efeitos nefastos sobre pessoas e bens.

2.2.3 Manutenção Correctiva

Deve ser reservada aos equipamentos cuja indisponibilidade tenha pouca importância para a produção e cujo custo anual estimado de reparação, bem como as avarias imprevisíveis sejam aceitáveis.

É uma política de manutenção que corresponde aos problemas aleatórios surgidos e que se aplica apenas após verificada a avaria.

Este tipo de manutenção apresenta como grandes desvantagens:

- Grande stock de peças de reserva;
- Perda de produção, como se pode comprovar na Figura 3.




Figura 3 – Manutenção Correctiva

2.2.4 Manutenção Melhorativa

A Manutenção Melhorativa consiste no estudo, no projecto e na realização de alterações aos equipamentos com o objectivo de reduzir ou eliminar operações de manutenção. Ou seja, trata-se de modificar as características iniciais do equipamento, por reconstrução parcial ou total do mesmo, ou por modificação.

2.3 TPM – Total Productive Maintenance

A metodologia TPM teve a sua origem no Japão, no entanto as suas técnicas e metodologias de trabalho derivam da Manutenção Preventiva, originalmente concebida nos Estados Unidos.

Segundo Nakajima (1990), TPM consiste em:

- Maximização do rendimento operacional global dos equipamentos;
- Colaboração através de actividades voluntárias desenvolvidas em pequenos grupos, para além da criação de um ambiente propício para a condução dessas actividades;
- Participação e integração de todos os departamentos envolvidos, tais como a programação, a produção e a manutenção;
- Envolvimento e participação de todos, desde os elementos da direcção até aos operadores.

Em termos de equipamento, TPM significa “Zero Avarias”, “Zero Defeitos” e “Zero Acidentes”, promovendo a eliminação total de perdas e desperdícios melhorando a qualidade dos produtos e também a produtividade.

Para a obtenção de um rendimento global de um equipamento devemos procurar eliminar as seis grandes perdas apontadas pelo TPM:

- Perda por avaria dos equipamentos;
- Perda para mudança de linha ou ajustes;
- Perdas por interrupções momentâneas;
- Perdas por redução da velocidade nominal de produção;
- Perdas por defeitos gerados no processo;
- Perdas por não se atingir o regime normal de produção.

A eliminação destas perdas é indispensável, já que estas não permitem o aumento do rendimento operacional dos equipamentos e acabam por influenciar a evolução da própria organização.

Segundo Nakajima (1990), a filosofia TPM assentava em cinco pilares:

- Manutenção Autónoma
- Manutenção Planeada
- Melhoria Equipamentos e Processos
- Gestão Antecipada
- Formação e Treino

No entanto, com o decorrer do tempo, a filosofia TPM foi sofrendo alterações tendo evoluído para uma estrutura assente em oito pilares, como se pode ver na Figura 4, todos eles interligados.




Figura 4 – Pilares da Filosofia TPM

Os pilares da Filosofia TPM passam de seguida a ser descritos:

➤ **Manutenção Autónoma**

A Manutenção Autónoma desenvolve as capacidades dos operadores para executarem pequenas tarefas de manutenção (limpezas, lubrificações e verificações), libertando a equipa de manutenção para executar tarefas mais complicadas e com exigência de maior conhecimento técnico.

➤ **Manutenção Planeada**

Este pilar tem como objectivo atingir a maximização do rendimento operacional dos equipamentos, utilizando técnicas de diagnóstico e de verificação.

➤ **Melhoria de Equipamentos e Processos**

Introdução de melhorias ao nível dos equipamentos e dos processos, com o objectivo de atingir uma melhor performance global.

➤ **Gestão Antecipada**

Este pilar tem como objectivo otimizar o tempo de desenvolvimento para novos produtos e processos. Visa essencialmente introduzir técnicas de planeamento de projectos.

➤ **Qualidade**

O conceito será manter o equipamento perfeito para a obtenção de produtos perfeitos. Assenta numa análise sistematizada de não conformidades de produção para entender de que forma as máquinas ou equipamentos estão a afectá-las e para detectar o componente responsável por esse defeito.

➤ **TPM in the office**

Tem como objectivo melhorar a produtividade e eficiência em funções administrativas e identificar e eliminar o desperdício.

➤ **Formação e Treino**

Este pilar tem como objectivo desenvolver novas capacidades e conhecimentos para o pessoal da manutenção e da produção.

➤ **Segurança e Meio Ambiente**

O principal objectivo deste pilar é alcançar zero acidentes, além de proporcionar um sistema que garanta a preservação da saúde e bem-estar dos funcionários e do meio ambiente.

Estes pilares que foram acrescentados são de extrema pertinência, uma vez que a qualidade é cada vez mais um factor decisivo na competitividade das empresas. O TPM in the Office surgiu da necessidade de alargar cada vez mais esta filosofia a todas as áreas da empresa. A Segurança e o Ambiente são também decorrentes da crescente e cada vez maior preocupação das empresas para as questões ambientais e de segurança dos trabalhadores.

Apesar de esta filosofia assentar em oito pilares, irá ser dada atenção especial ao pilar Manutenção Autónoma, uma vez que é um dos objectos principais de estudo deste projecto.

2.3.1 Manutenção Autónoma

A manutenção autónoma tem como principal objectivo o aumento da disponibilidade operacional dos equipamentos através do trabalho conjunto entre as equipas de manutenção e produção. A palavra autónoma refere-se precisamente ao facto de os operadores terem autonomia, liberdade e ainda conhecimento suficiente para executarem tarefas que seriam anteriormente realizadas apenas pela manutenção. Com a realização de tarefas de manutenção pelos operadores, estes têm a sua função mais valorizada. Permite também que a equipa de manutenção fique com mais tempo disponível para intervenções mais demoradas e para estudar formas de melhorar os equipamentos.

Pode-se então dizer que a manutenção autónoma além de aumentar a disponibilidade dos equipamentos privilegia também a formação das pessoas, inculcando-lhes o conceito “da minha máquina cuido eu”, tornando-as assim em mais-valias para a empresa.

Segundo Nakajima (1990) as etapas para a implementação da manutenção autónoma são as seguintes:

1. **Limpeza básica da máquina ou instalação** – consiste em efectuar uma limpeza básica inicial, na altura da instalação, criar sistema de registo de falhas e efectuar eventuais reparações para recuperação da condição.
2. **Prevenção da sujidade, melhoria da manutabilidade** – consiste em eliminar fugas existentes, melhorar acesso a pontos de inspecção e eliminar fontes de sujidade e de contaminação.
3. **Padrão de limpeza e serviço** – consiste na elaboração de planos de manutenção de apoio à execução das tarefas. Nesta etapa deve também ficar definido o tempo necessário à execução das tarefas, bem como quando irão ser executadas.
4. **Treino de operadores** – consiste na exemplificação e acompanhamento da execução das tarefas, de acordo com o plano de manutenção criado.
5. **Execução independente pelos operadores** – depois de na etapa anterior ter sido exemplificado e ter sido feito o acompanhamento da execução das tarefas, nesta etapa o operador inicia a execução dos planos de forma autónoma.
6. **Organização e sistematização** – nesta fase estabelece-se a normalização dos diversos parâmetros necessários à correcta execução da manutenção autónoma.
7. **Consolidação e acompanhamento** – a última etapa consiste em criar uma rotina de acompanhamento da manutenção autónoma, de modo a possibilitar a identificação de oportunidades de melhoria, que irão sendo introduzidas no processo, e constantemente avaliadas, num processo iterativo que deverá ser constantemente aperfeiçoado.

2.3.2 Gestão Visual

Gestão Visual significa transmitir informação através de imagens. Isto é importante já que o sentido através do qual o ser humano capta mais informação é a visão. É uma forma rápida, fácil e muito eficaz de passar informação.

A informação deve estar disponível para todos, da forma mais simples possível. Assim, normas de trabalho, regras de segurança, utensílios de trabalho, todos devem possuir auxílios visuais que facilitem a transmissão de informação.

Na Figura 5 apresenta-se um exemplo interessante de gestão visual. Podem-se observar duas situações. Na primeira existe a indicação de que naquele local terá de ser realizada uma tarefa com o número que lá está assinalado; a segunda situação consiste em marcar o nível máximo e mínimo de óleo, de maneira a que qualquer pessoa consiga perceber quando é necessário reabastecer o contentor com óleo, e qual será a quantidade a acrescentar.



Figura 5 – Exemplo de Gestão Visual

Neste exemplo fez-se pleno uso da Gestão Visual: transmite-se a informação rapidamente, e para os operadores torna-se evidente a necessidade do equipamento.

2.3.3 Normalização

O processo de normalização consiste na construção de normas. As normas são uma forma padrão de executar uma tarefa; forma essa considerada a mais eficaz.

A normalização é muito importante numa organização:

- Garante-se que as tarefas são executadas da melhor forma conhecida
- Reduz a variabilidade dos processos

As normas são obtidas de forma iterativa e a sua melhoria é um processo que não tem fim. É importante que numa organização exista disciplina para garantir o cumprimento das normas.

2.4 RCM – Reliability-Centred Maintenance

É oportuno neste ponto fazer uma breve referência à metodologia RCM. Apesar de não ter sido implementada durante o período planeado, é objecto deste projecto uma vez que há intenção de implementar na empresa esta metodologia de manutenção, num futuro próximo. Salienta-se também que no projecto se dedicou tempo e se fez uma abordagem à manutenção preventiva condicionada, sendo esta forma de manutenção, uma das bases desta filosofia.

2.4.1 Introdução

O modelo RCM (Manutenção Centrada na Fiabilidade) tem como objectivo a optimização do binómio custo/eficácia da manutenção através de uma combinação dos factores tais como as políticas de manutenção e os respectivos custos (mão-de-obra, materiais, e stocks) que prioritariamente conduzam a elevados níveis de segurança do pessoal e das instalações e à protecção do meio ambiente e, simultaneamente, a uma adequada disponibilidade dos equipamentos para produção. Foi inicialmente concebido e desenvolvido pela indústria aeronáutica americana e a partir dos anos oitenta aplicada ao sector industrial. Propõe uma metodologia própria para determinar as políticas de manutenção que devem ser aplicadas aos equipamentos considerados no seu contexto operacional e são estabelecidas com base em critérios de fiabilidade que decorrem da análise sistemática das avarias.

2.4.2 Metodologia

A metodologia seguida por este modelo identifica em primeiro lugar as avarias críticas dos equipamentos de uma forma sistemática e devidamente estruturada. Detecta as consequências das avarias críticas na segurança de pessoas e bens, no ambiente e na continuidade da produção. De seguida, através de uma metodologia específica, determina qual a política de manutenção mais vantajosa que deve ser adoptada e aplicada a cada um dos equipamentos, tendo em conta os riscos assumidos pelas consequências das avarias e dos correspondentes custos envolvidos.

Este modelo privilegia as soluções opcionais de manutenção condicionada. Não excluindo contudo outras formas de manutenção, pode ser encarada a possibilidade de serem feitas várias combinações de diferentes métodos, na sua aplicação.

Segundo Moubray (1997) esta filosofia procura as respostas às seguintes questões:

- Quais as funções e performances de determinado bem, no seu contexto operacional?
- De que forma é um bem incapaz de cumprir as suas funções?
- O que causa cada avaria?
- O que acontece quando cada avaria ocorre?
- Qual a importância de cada avaria?
- O que pode ser feito para prever ou prevenir cada avaria?
- Qual a função de risco associada a cada modo de avaria?
- O que deve ser feito caso não se encontre a adequada tarefa proactiva?

2.4.3 Implementação

A implementação deste modelo é efectuada através da constituição de “Grupos de Trabalho” multidisciplinares e multifuncionais formados por pessoal proveniente de diversos níveis

hierárquicos da produção e da manutenção. As pessoas a envolver terão de ter formação prévia nesta metodologia e nas técnicas aplicáveis, deverão ser apoiados por especialistas (“facilitators”) em RCM, que efectuem a análise aos equipamentos previamente seleccionados, de acordo com a metodologia específica do modelo.

As análises RCM efectuadas, resultantes da acção dos grupos de trabalho, conduzem ao estabelecimento dos programas de manutenção a aplicar, à definição de procedimentos mais adequados à operação dos equipamentos e à implementação das alterações e modificações que devem ser efectuadas no equipamento e na sua operação para que determinado equipamento cumpra a sua função no respectivo contexto operacional.

3 Descrição do Processo Produtivo

3.1 Aerossol

O aerossol é uma embalagem concebida para conter produto e gás sobre pressão, sendo utilizado para embalar uma gama muito vasta de produtos dada a facilidade de utilização que proporciona. Na Figura 6 pode-se observar um aerossol.



Figura 6 – Aerossol

A matéria-prima maioritariamente consumida na elaboração dos aerossóis é a folha flandres. A folha flandres é uma liga metálica de ferro com baixo teor em carbono, laminada a frio e de pequena espessura, sobre a qual se deposita electroliticamente um revestimento de estanho. Este revestimento de estanho aumenta a resistência à corrosão.

O corpo do aerossol é constituído por Folha Flandres soldada, formando uma virola. A este corpo são cravados nos topos os componentes, fundos e cúpulas, que dão origem ao aerossol final. Os componentes para a produção do aerossol são provenientes da área de estampagem da fábrica.

3.2 Constituição da linha de montagem

A Linha de Montagem Número 27 é constituída por várias máquinas, entre as quais, uma máquina de soldar, um sistema de envernizamento, um forno horizontal, uma cravadeira, uma máquina de testes e finalmente um paletizador. Para a transferência dos aerossóis entre as várias máquinas, ao longo da linha, estão instalados vários transportadores.

Na Figura 7 pode-se observar a disposição das várias máquinas ao longo da linha de montagem.




Figura 7 – Layout da Linha 27 de montagem de aerossóis

A máquina de soldar é alimentada com folha flandres cortada nas medidas adequadas para fazer a lata que se pretende. Daqui sai a lata já soldada e pronta para a aplicação de verniz interno e externo.

De seguida as latas passam por um conjunto de fornos horizontais, para curar o verniz, sendo depois levadas por meio de transportadores, até à cravadeira. Esta máquina é abastecida de componentes, fundos e cúpulas, para serem cravados nos corpos.



Figura 8 – Componentes da estampagem: fundos e cúpulas

À saída da cravadeira encontra-se um transportador que encaminha as latas até à máquina de testes.

Nesta fase é verificado se o aerossol está estanque, através de um método automático, que detecta eventuais falhas no processo de produção dos aerossóis, tais como pequenas fugas na lata que possam provocar o seu esvaziamento. Para além desta máquina existe ainda na linha uma máquina de ensaios manual onde por amostragem se podem detectar micro-fugas.

Depois da passagem por mais um transportador, os aerossóis são encaminhados até à zona de embalagem e entregues ao paletizador. O paletizador é responsável por acamar os aerossóis em paletes de acordo com a especificação do cliente.

3.3 Descrição de máquinas e equipamentos de uma linha de montagem

3.3.1 Máquina de Soldar

A máquina de soldar é, talvez, o equipamento mais importante da linha e aquele que dá início ao processo de construção de um aerossol. A máquina de soldar, a primeira máquina da linha, é um equipamento automático de soldadura por pontos, responsável pelo enrolamento e soldadura do corpo que vai formar a embalagem. Imediatamente à saída da máquina encontra-se a estação de envernizamento.

Na Figura 9 pode-se observar com maior detalhe uma máquina de soldar e as suas principais funções.




Figura 9 – Máquina de Soldar

As folhas metálicas de folha flandres (para a construção do corpo do aerossol) são separadas e retiradas da pilha do alimentador por um grupo de ventosas. Depois são empurradas, uma de cada vez, para os rolos de uma mesa de transporte por um dispositivo de manipulação, os dedos de introdução. Passam de seguida pelo designado detector de dupla espessura onde, caso sejam detectadas nesta fase, mais do que uma folha, estas são retiradas do fluxo normal, sendo expulsas para uma caixa. A folha metálica inicial, após atravessar este detector de dupla espessura, passa pelo desfibrador cuja acção consiste na eliminação de tensões e na preparação para o enrolamento, onde a folha é dobrada e conduzida à estação de enrolamento. Aqui a folha é enrolada pela acção de rolos convenientemente posicionados. De seguida os dedos das correntes encarregam-se de empurrar a folha já enrolada até ao transportador de rolos onde se concretiza a soldadura. Existe uma ferramenta de calibração que recebe o corpo já na forma de enrolado e que procede ao ajustamento da designada sobreposição especificada que garante o sucesso da operação de soldadura. De seguida, guia o corpo da futura embalagem para a estação de envernizamento.

3.3.2 Sistema de Envernizamento

O sistema de envernizamento está imediatamente a seguir à máquina de soldar e é constituído por duas zonas: um sistema de envernizamento interior e outro que garante o envernizamento exterior. O envernizamento interior é feito por intermédio de uma pistola que lança verniz na altura em que é detectada uma lata na posição estabelecida. A segunda fase do envernizamento é feita por um rolo que enverniza a lata por contacto, quando esta transita pelo sistema já referido de envernizamento exterior.

O funcionamento deste sistema está ilustrado na Figura 10.



Figura 10 – Sistema de Envernizamento Interior e Exterior

3.3.3 Forno

O forno, na linha de montagem, é constituído por dez elementos que são dez fornos horizontais. A principal função do forno é garantir que o verniz que foi aplicado na estação de envernizamento fica devidamente polimerizado.

Na Figura 11 pode-se observar a sequência de dez fornos horizontais.



Figura 11 – Fornos

3.3.4 Cravadeira

À saída do forno, depois de o verniz estar completamente consolidado, o corpo da futura embalagem é transportado até à cravadeira.

A cravadeira é a máquina que faz a cravação dos componentes, fundos e cúpulas ao corpo do aerossol. Depois desta operação o aerossol já tem o seu formato final. Este processo de cravação cria e garante um fecho totalmente hermético, mediante a união da cúpula ou tampa (um dos componentes) ao corpo da lata.

Na Figura 12 pode-se observar uma cravadeira e o seu processo produtivo.




Figura 12 – Cravadeira

A cravação, no processo produtivo de aerossóis é designada de cravação dupla, e consiste num método de união mecânica metal-metal, formado pelo enrolamento mecânico de cinco espessuras de metal (conforme ilustrado na Figura 13). Destas cinco espessuras, três são do componente e duas provêm do corpo da lata. Durante o processo de união as espessuras da folha são comprimidas firmemente, de forma a criar um fecho hermético, garantindo a estanquicidade.




Figura 13 – Cravação Dupla

É de salientar ainda que nos componentes é aplicada uma junta de borracha, no sentido de garantir que a cravação fique completamente estanque.

No fabrico dos aerossóis, a máquina de cravação opera na seguinte sequência:

1ª Estação – Formação da beira e do *necker*

O corpo, quando entra na cravadeira, é entregue por um sem fim de alimentação às cabeças de execução do *necker* e da beira. Por acção de um rolo e de uma cabeça com anel móvel oscilante e com as afinações previamente definidas são efectuados quer a beira de cravação, quer uma retracção da zona extrema do corpo, designada por *necker*

2ª Estação – Cravação do fundo.

A lata passa então para a estação de cravação do fundo. A alimentação deste componente é automática, sendo a cravação efectuada por acção de rolos de cravação.

3ª Estação – Cravação da cúpula.

Na fase final a lata passa para a estação de cravação da cúpula. A alimentação das cúpulas é também efectuada de forma automática.

3.3.5 Máquina de Testes

Depois de formada a embalagem, esta segue para a máquina de testes. A máquina de testes tem como principal objectivo detectar a presença de fugas ou micro-fugas nos aerossóis.

Aqui, os aerossóis entram num autoclave e são testados a alta pressão (cerca de 10bar). É nesta fase que um dispositivo electrónico detecta a eventual existência de diferenças de pressão entre o exterior e o interior do aerossol.

Com o objectivo de produzir bem à primeira vez, maximizando a produtividade e pelo facto de precisamente um recipiente “sob pressão” poder representar uma fonte de perigo para o consumidor, é que a ColepCCL tem um especial cuidado com a segurança do produto. Por isso são efectuadas inspecções a 100% dos aerossóis.

Durante o tempo em que a embalagem fica submetida a uma dada pressão, um sensor de pressão detecta uma eventual fuga de ar proveniente de uma determinada lata e o sistema identifica-a procedendo à respectiva rejeição desviando o aerossol da linha.

Na Figura 14 pode observar-se com maior detalhe uma Máquina de Testes e o seu funcionamento.




Figura 14 – Máquina de Testes

3.3.6 Paletizador

Seguindo o fluxo produtivo, depois da máquina de testes os aerossóis são encaminhados por um transportador até à zona de embalagem, o paletizador. As tarefas de paletização constituem a última fase da linha de montagem. Este paletizador dispõe os aerossóis em sucessivas camadas, em paletes de diferentes tipos, de acordo com requisitos dimensionais e as especificações de cada cliente.

Detalhando, refere-se que os aerossóis entram no paletizador através de um transportador de formação de filas. São depois deslocados por um desviador de entrada e, seguidamente, por um arrastador de filas. Um elevador de cabeça magnética efectua a transferência das embalagens até uma paleta, que vem do armazém de paletes. O elevador vai sucessivamente posicionando a paleta, num movimento descendente, à medida que cada uma das camadas de aerossóis vai sendo preenchida. Um dispositivo colocador de separadores coloca cartões sobre cada uma das camadas de aerossóis, ficando assim estes protegidos por estes separadores de cartão.

No final deste processo actua um operador que coloca protecções laterais na paleta.

Uma das particularidades desta linha é que tem um transportador no final, que conduz continuamente as paletes para a zona de embalagem directamente, dispensando a intervenção de empilhadores.

Na Figura 15 pode-se observar uma paleta a ser preparada no paletizador da Linha 27.



Figura 15 – Paletizador

No Anexo A será feita a descrição mais pormenorizada do processo de produção de um aerossol, desde a zona de corte primário da folha até à zona de embalagem.

4 Descrição do Trabalho Desenvolvido

4.1 Situação Inicial

Na fase inicial do presente projecto foi feita uma avaliação do estágio de desenvolvimento da Função Manutenção na empresa.

Para isso foi recolhida informação. Foram consultados os planos de manutenção preventiva e o histórico de avarias.

Foi efectuado um estudo para aferir o tempo que seria necessário para a execução dos planos de manutenção preventiva existentes. Foi ainda efectuada a comparação com o tempo efectivo em que foi realizada manutenção preventiva.

Da análise destes dados conclui-se o seguinte:

- Para a execução dos planos de manutenção na íntegra eram necessárias em média 8 horas por semana, ou seja, o equivalente a um turno de trabalho.
- Os planos de manutenção preventiva quase nunca eram cumpridos na íntegra, nem havia tempo para os executar, uma vez que o tempo máximo que a linha parava para manutenção preventiva era 4 horas.
- Fazendo a comparação entre o tempo necessário à execução da manutenção preventiva e o tempo efectivo em que esta foi realizada, conclui-se que em 2007, se executou cerca de 25% do que estava planeado.

Com a observação da Figura 16, pode ficar-se com uma ideia mais concreta do tempo dispendido em Manutenção Preventiva nos doze meses do ano de 2007, bem como da diferença existente entre o tempo que seria necessário à execução da manutenção preventiva e o tempo efectivo em que a manutenção preventiva foi realizada.




Figura 16 – Comparação entre o Tempo Necessário à execução da Manutenção Preventiva e Tempo Efectivo

Da análise preliminar, conclui-se que os planos existentes seriam demasiado extensos, e continham demasiadas tarefas tais como limpezas, lubrificações e simples verificações. Isto traria problemas, já que os mecânicos (recursos afectos à manutenção) perderiam demasiado tempo a realizar tarefas que poderiam ser facilmente executadas pelos operadores da linha, libertando assim recursos para a execução de outro tipo de tarefas mais complexas e especializadas.

Desta análise inicial também foi constatado que não havia histórico de avarias.

4.2 Histórico de avarias

Como foi referido anteriormente, um dos problemas que foi identificado na avaliação inicial, foi o facto de não haver um histórico de avarias detalhado.

Entretanto para combater esta lacuna, iniciou-se o acompanhamento diário das avarias na Linha 27.

Esse acompanhamento foi feito de duas formas:

- Com base nos mapas de produção (Figura 17), preenchidos pelos operadores durante cada um dos turnos de trabalho, indicando a produção de cada uma das referências e também registando as paragens que ocorrem durante o turno. Foi ainda pedido aos operadores que detalhassem e fossem o mais específicos possível, relativamente às avarias que anotavam.

Linha: 27 Data: 25-06-2008

Ordem de Fabrico	Hora Início/Hora de Fim	Formato	Verificar detecção do leitor de código de barras	Verificar marcação do inkjet	Produção Acabada	Estragos		Paragens / Avarias				Cadência		Operador Nº
						s/ comp	c/ comp	Código	Tempo	Código	Tempo	Cadência de Trabalho	Motivo se diferente do nominal	
12030	14:00 15:45	45x51	C	C	39.559			M0540 H0344	10 min 30 min			620		203
12012	16:40 18:30	"	"	"	30.033			M0144 H1330	10 min 30 min			"		"
12034	18:30 20:00	"	"	"	27.490			M1330 H0111 H0512 P301	10 min 15 min 45 min 15 min			"		

Observações: M0540 = FIM DE ENTRADA NA CARRADEIRA DESAFERTADO (DESS. MONITORIAÇÃO)
H0344 = ENERVAAMENTO NO PALETIZADOR CARRAÇA GRANDE
H0512 = AFINAR PARÂMETROS DE CARRAÇA DO FUNDO (NOVA ESTABILIZAÇÃO) (NÃO SEU)
P301 = MANTENÇÃO NA LINHA 12

Figura 17 – Mapa de Produção

- Outra forma de acompanhamento foi a presença assídua na linha de montagem para acompanhar as diversas paragens que aconteciam. No entanto, como é normal, existiram limitações e nunca foi possível um acompanhamento total.

Salienta-se que esta forma de registo de avarias seria provisória, já que estava previsto o arranque do Projecto xMII durante o mês de Abril.

Este Projecto xMII, consiste num módulo de software de controlo da produção, em que as avarias são registadas on-line pelo operador, ou seja, de cada vez que há uma paragem na linha o operador terá que informar o sistema, introduzindo a causa, para que a linha arranque novamente, ou no caso de serem paragens inferiores a cinco minutos (micro paragens) o próprio sistema identifica o equipamento responsável pela paragem.

No entanto o início do projecto sofreu atrasos, estando agora previsto arrancar em Julho. Não foi por isso possível aproveitar as potencialidades deste módulo para a criação de um registo das paragens de um modo com certeza mais credível e fiável.

Como resultado do acompanhamento feito às avarias na Linha 27, obtiveram-se informações que foram trabalhadas.

Como se pode verificar nos gráficos apresentados, grande parte das paragens mais significativas na Linha 27 está codificada como “Outros”, o que não nos permite tirar conclusões olhando apenas para os dados recolhidos. Para conseguir tirar conclusões sobre os problemas mais frequentes que aconteciam em cada máquina, foi indispensável o acompanhamento diário que foi de facto feito.

Foi criado um histórico de paragens por máquina durante os últimos meses de Abril, Maio e Junho.

4.2.1 Máquina de Soldar

As paragens mais frequentes que ocorreram na Máquina de Soldar nos últimos meses de Abril, Maio e Junho podem ser consultadas na Figura 18.




Figura 18 – Principais paragens na Máquina de Soldar

A descrição das paragens identificadas na figura anterior pode ser consultada na Figura 19.

Máq. Soldar / Verniz Exterior-Interior / Fornos (M01)	
Cód. Mot.	Descrição Motivo
M0104	Latas a riscar na ferramenta
M0110	Ajustes / Afições
M0111	Ajuste corrente / pressão soldadura
M0112	Ajuste ferramenta de calibração
M0114	Ajuste aplicação verniz int. / ext.
M0116	Afição posicionamento
M0130	Encravamentos
M0132	Encravamento Alimentador
M0140	Outros
M0141	Refrigeração m. soldar
M0191	Avaria eléctrica

Figura 19 – Codificação das paragens para a Máquina de Soldar/Verniz Exterior-Interior/Fornos

Da análise do histórico de avarias que foi criado, pode-se concluir que o ajuste e afinações na máquina de soldar são a causa do maior tempo de paragem.

A soldadura é o aspecto mais importante na montagem de um aerossol, já que da sua qualidade depende a existência ou não de fugas ou micro fugas. Mas é também o aspecto mais difícil de controlar.

Os parâmetros a ter em conta no processo de soldadura, que são controlados e que podem ser ajustados, são a corrente de soldadura e a sobreposição na formação do corpo da lata.

Um dos problemas que foi identificado ao longo do acompanhamento que foi sendo feito, foi que não havia um procedimento standard que servisse de guia aos mecânicos ou operadores, na tentativa de resolução do problema. Dependendo do mecânico ou operador que tentava solucionar o problema a abordagem era diferente.

Não havia um procedimento que definisse exactamente o que devia ser feito no caso de surgirem problemas com a soldadura. Um procedimento que começasse por abordar as causas mais prováveis para assim progressivamente se irem eliminando variáveis e diminuindo consequentemente o tempo de paragem.

4.2.2 Cravadeira

As paragens mais frequentes que ocorreram na Cravadeira nos últimos meses de Abril, Maio e Junho podem ser consultadas na Figura 20.




Figura 20 – Principais Paragens na Cravadeira

A descrição das paragens identificadas na figura anterior pode ser consultadas na Figura 21.

Cravadeiras (M05)	
Cód. Mot.	Descrição Motivo
M0500	Latas a riscar / danificadas
M0510	Ajustes / Afições
M0511	Afinação parâmetros de cravação
M0517	Afinação introdução componentes
M0530	Encravamentos
M0531	Encravamento por falta de componentes
M0532	Encravamento saída cravadeira
M0533	Encravamento transportador componentes
M0534	Encravamento na estação de cravação
M0540	Outros
M0541	Dessincronização

Figura 21 – Codificação das Paragens para a Cravadeira

Um dos maiores problemas que foi encontrado durante este acompanhamento, como já referido, foi o de que a maior parte das paragens estava codificada pelos operadores como “Outros”, não sendo possível a partir dessa informação retirar conclusões relevantes.

Foi para isso novamente indispensável o acompanhamento diário ao comportamento da linha, de modo a dispor de uma informação mais fiável.

Na cravadeira, o grande problema detectado foi o da existência de folgas, de que resultava que as latas ficassem amolgadas.

Esse problema demorou algum tempo a ser identificado pela equipa da manutenção, o que fez com que os tempos de paragem fossem bastante elevados. No entanto a partir do momento em que o problema foi identificado e uma solução encontrada, os tempos de paragem baixaram consideravelmente.

4.2.3 Máquina de Testes

As paragens mais frequentes que ocorreram na Máquina de Testes nos últimos meses de Abril, Maio e Junho podem ser consultadas na Figura 22.




Figura 22 – Principais Paragens na Máquina de Testes

A descrição das paragens identificadas na figura anterior pode ser consultadas na Figura 23.

Verificador de Estanquicidade (M06)	
Cód. Mot.	Descrição Motivo
M0630	Encravamentos
M0640	Outros
M0641	Dessincronização das rosetas
M0691	Avaria eléctrica

Figura 23 – Codificação das Paragens para a Máquina de Testes

Como anteriormente, apesar da maior parte das paragens estar codificada como “Outros”, na sequência do acompanhamento que foi sendo feito, pode-se atribuir grande parte dessas paragens à reparação das cabeças da máquina de testes, para troca de molas danificadas, e ainda à existência de sujidade nas cabeças.

Quanto à sujidade que se acumulava nas cabeças, foi adicionada uma nova acção no plano de manutenção autónoma que veio minimizar este problema.

Quanto ao problema das molas partidas, este vai ser tratado posteriormente, na parte reservada à manutenção condicionada.

4.2.4 Paletizador

As paragens mais frequentes que ocorreram no Paletizador nos últimos meses de Abril, Maio e Junho podem ser consultadas na Figura 24.




Figura 24 – Principais Paragens no Paletizador

A descrição das paragens identificadas na figura anterior pode ser consultadas na Figura 25.

Paletizador (M13)	
Cód. Mot.	Descrição Motivo
M1300	Latas a riscar / danificadas
M1310	Ajuste / Afições
M1311	Afição da acamação
M1330	Encravamentos
M1331	Encravamento de paletes
M1332	Encravamento na entrada
M1340	Outros

Figura 25 – Codificação das Paragens para o Paletizador

O paletizador foi a máquina da Linha 27 com tempos de paragem mais baixos. Do acompanhamento que foi efectuado, a grande causa detectada foi externa à máquina. A máquina de embalagem automática que se situa imediatamente a jusante do paletizador, mas já não integrada na Linha 27, foi a causa das paragens no paletizador. Deste estrangulamento resultou a montante a paragem do paletizador por saturação.

4.3 Revisão dos Planos de Manutenção Preventiva

Depois da análise que foi feita no início do projecto relativamente aos planos de manutenção preventiva procedeu-se à revisão dos planos já existentes.

Esta revisão foi feita com base nos manuais dos fornecedores, acrescentando certas tarefas que se achou serem pertinentes. Esta revisão teve também em conta as tarefas que passaram a ser efectuadas autonomamente pelos operadores inseridos na manutenção autónoma. Foram ainda efectuadas reuniões com os responsáveis da manutenção e com os mecânicos mais especializados, para se acrescentarem ou retirarem tarefas que se acharam mais ou menos relevantes, com base na experiência que havia.

No final os novos planos de manutenção preventiva foram validados pelos responsáveis da manutenção, tendo começado a ser postos em prática durante o mês de Maio.

Os novos planos de manutenção preventiva podem ser consultados no Anexo B.

4.4 Manutenção Condicionada

Na fase final do projecto foi feita uma primeira abordagem à manutenção preventiva condicionada, uma das bases da filosofia RCM, tentando aplicá-la a algumas acções de manutenção.

4.4.1 Aplicação à Máquina de Soldar

Um dos problemas que foi identificado, do acompanhamento e da análise da manutenção preventiva, foi o da necessidade da rectificação do rolo de soldadura superior. É de facto indispensável a sua realização, já que a soldadura é um dos elementos chave no aerossol e é um parâmetro que tem forçosamente de ser sempre muito bem controlado. A não rectificação do rolo de soldadura, pode trazer problemas futuros na qualidade da soldadura. Como inconveniente, salienta-se que sempre que o rolo é rectificado é necessário muito tempo para ajustes e afinações, para garantir que a soldadura fique novamente em boas condições. É gasto mais tempo nestas operações de ajustes e afinações depois de o rolo ser rectificado, do que propriamente na rectificação em si mesma. Referem-se novamente os parâmetros a ter em conta no processo de soldadura que são a corrente de soldadura e a sobreposição na formação do corpo da lata.

A periodicidade de rectificação do rolo era anteriormente de uma semana, isto independentemente de a linha estar em laboração contínua, ou pelo contrário estar apenas a trabalhar a um turno. Sabia-se também por recomendação do fabricante, que o rolo teria de ser rectificado, aproximadamente de um milhão em um milhão de latas soldadas.

Foi então sugerido uma aplicação da manutenção preventiva condicionada, para o rolo de soldadura superior, que consistiria basicamente em aproveitar um contador que existe no monitor da máquina de soldar que daria a informação (ver Figura 26), aquando da realização da manutenção, se seria necessário ou não rectificar o rolo, conforme o número de latas produzido.




Figura 26 – Contador de latas

4.4.2 Aplicação à Máquina de Testes

Analisando o histórico de avarias e também os resultados obtidos do acompanhamento feito na linha, foi identificada outra acção que podia merecer atenção. Especificamente na máquina de testes, a maior parte das paragens ocorria para intervenção nas cabeças da mesma, principalmente para substituição de molas partidas. Este problema, da necessidade de substituição das molas, é detectado porque a cabeça rejeita as latas, começando a máquina a apresentar um índice de rejeição (ver Figura 27) muito elevado.



Figura 27 – Indicador da percentagem de descarte

Até esta altura, este aspecto era tratado apenas no âmbito da manutenção correctiva, ou seja, quando uma mola partia, a cabeça passava a rejeitar todas as latas, não conseguindo verificar se estava estanque. Então o operador teria que proceder à reparação, substituindo as molas danificadas.

Uma possível abordagem para encontrar uma solução para esta situação, seria verificar o índice de rejeições de cada cabeça, na altura em que a manutenção fosse feita, e verificar pelos valores observados se haveria algum indício de alguma das molas estar já próximo de partir, decidindo então mediante a análise efectuada sobre a substituição ou não, das molas na respectiva cabeça.

Mais uma vez, esta acção enquadra-se na manutenção preventiva condicionada, já que antes de se decidir se a manutenção é feita ou não, é medida a condição do equipamento.

Estas duas acções iriam claramente ao encontro da manutenção preventiva condicionada, já que a manutenção iria ser feita no caso de ser necessário e mediante a condição em que o equipamento se encontrasse.

4.5 Manutenção Autónoma

No que diz respeito à manutenção autónoma, esta surgiu integrada num projecto de excelência operacional que está a ser implementado na ColepCCL, o Projecto BLOOM. O Projecto BLOOM é um projecto que tem como objectivo criar a estrutura e as ferramentas necessárias para que o novo Modelo de Operações se torne totalmente implementado em toda a ColepCCL. O Modelo de Operações é um processo único e transversal para atingir a excelência nas operações em todas as fábricas.

Os objectivos finais do projecto são o aumento do OEE em 10% e ainda o aumento da fiabilidade dos equipamentos, utilizando para isso filosofias tais como 5'S e TPM.

O Projecto BLOOM arrancou na área da montagem de aerossóis no início de Abril.

A partir daí juntamente com a equipa de manutenção do projecto BLOOM, e aprofundando os objectivos do presente projecto, o autor assumiu a responsabilidade pela implementação da manutenção autónoma na Linha 27, que foi a linha seleccionada como linha piloto para a implementação da manutenção autónoma.

Para a implementação da manutenção autónoma, seguiram-se uma série de etapas propostas por Nakajima (1990) e descritas no capítulo 2 do presente relatório.

As duas primeiras etapas para a implementação da manutenção autónoma foram realizadas pela equipa de produção do Projecto Bloom. Foram uma espécie de etapas preliminares que permitiram dar seguimento às etapas posteriores.

As restantes etapas que conduziram à implementação da manutenção autónoma são desenvolvidas nos capítulos seguintes.

4.5.1 Padrão de Serviço e Limpeza

➤ Recolha de dados

A recolha de informação iniciou-se pela consulta dos planos de manutenção preventiva, no sentido de verificar quais as tarefas que poderiam passar a ser realizadas pelos operadores de uma forma autónoma. Estas tarefas teriam que ser à partida simples, tais como limpezas, verificações e lubrificações.

Nesta fase inicial foram também consultados os manuais de cada um dos equipamentos que compõem a linha 27, no sentido de verificar que tarefas poderiam integrar o novo plano de manutenção autónoma.

Na fase inicial houve sempre a preocupação de envolver os operadores no processo, já que eles é que iriam por o plano em prática. Para isso foi importante a recolha das suas opiniões sobre tarefas que achavam ser relevantes.

➤ Elaboração do procedimento

Depois de recolhida toda a informação, passou-se para a elaboração dos planos. Na elaboração dos planos para a manutenção autónoma foi tido em conta que fossem o mais explícitos possíveis, para serem de facto uma ferramenta de apoio à execução das tarefas.

No plano de manutenção autónoma (Figura 28) é feita uma breve descrição da tarefa e são referidos o modo de execução, a periodicidade com que tem de ser executada, os materiais e ferramentas que são necessários para a sua execução e ainda, nas tarefas em que se julgou relevante, acrescentou-se uma figura explicativa para facilitar a percepção por parte do operador.

Nesta fase foi importante o apoio da equipa da manutenção, não só para definir a melhor forma de executar as tarefas, como para definir os materiais e ferramentas necessárias à sua execução e ainda para definir a periodicidade com que cada tarefa deveria ser executada.

Manutenção Autônoma		ColepCCL		Data:	Página: 1 de 12	
				Local de Instalação: M-P-AER-MON-27-01		
				Designação: Máquina de Soldar	Versão:	
				N.º Equipamento: 21001053		
N.	Descrição tarefa	Como Executar / Cuidados a ter	Per.	Mat/Ferramentas	Qt.	Notas
1	Executar limpezas	1. Dar uma soprada com a pistola de ar sobre a máquina, depois com um pano limpar o pó do exterior da máquina 2. Com a máquina parada, limpar o desempilhador da folha com um pano. 3. Com a máquina parada, limpar a coroa de calibração com um pano. 4. Com a máquina parada, limpar interior da máquina com um pano. 5. Com a ajuda de um magnético apanhar a sucata que estiver no interior da máquina. Com um pano, limpar óleo do chão se necessário. Com uma vassoura varrer o chão e apanhar o lixo. Despejar o lixo e a sucata nos respectivos contentores. 6. Apanhar sucata e limpar zona de rejeição da dupla espessura	Turno	Pistola de ar		
				Pano		
				Panos		Ver fig.1
				Magnético		Ver fig.2
				Vassoura		
			Sem.	Magnético		
			Sem.	Pano		Ver fig.3
2	Verificar dispositivo de limpeza do fio de cobre	Com a máquina parada, dar uma soprada com a pistola de ar no dispositivo e rodar para outra posição.	Sem.	Pistola de ar		Ver fig.4
3	Controlar sinalizações luminosas	Com a máquina em movimento verificar se luz verde está acesa. Carregar no botão de paragem de emergência e verificar se luz vermelha acende.	Turno			

Imagens



Fig. 1 - Desempilhador da folha



Fig. 2 - Coroa de Calibração



Fig. 3 - Folhas rejeitadas pela dupla espessura



Fig. 4 - Dispositivo limpeza fio de cobre

Figura 28 – Plano de Manutenção Autônoma

A totalidade dos planos de manutenção autónoma pode ser consultada no Anexo C.

➤ Definição do tempo para realizar e quando serão realizadas as tarefas

Nesta etapa definiu-se o tempo que seria reservado à execução das tarefas e quando seriam executadas.

Ficou definido que as tarefas a realizar por turno seriam efectuadas no final de cada turno, guardando-se para isso 15 minutos. Esta manutenção seria feita em conjunto com a habitual limpeza realizada na transição do turno.

Ficou estabelecido também que as tarefas semanais seriam executadas simultaneamente com a manutenção preventiva, para assim haver menor perturbação da produção e também para no início haver um maior apoio por parte dos mecânicos aos operadores.

4.5.2 Treino dos Operadores

Antes dos planos de manutenção autónoma começarem a ser executados pelos operadores foi-lhes dada a devida formação. A formação consistiu numa abordagem teórica em que se apresentaram as vantagens da manutenção autónoma e foi feita uma abordagem mais prática,

onde em primeiro lugar lhes foram apresentados os planos e de seguida, junto de cada equipamento, lhes foi explicado o que era necessário executar em cada tarefa.

Nesta fase houve um acompanhamento maior de elementos da manutenção para ajudar na exemplificação do que era pretendido em termos práticos.

4.5.3 Execução Independente pelos Operadores

Depois da necessária formação que os operadores receberam, estes iniciaram a execução dos planos de manutenção.

Na fase inicial, houve dificuldades em conseguir que as tarefas fossem executadas nos tempos determinados. No final da primeira semana, o tempo de execução da manutenção autónoma no final de cada turno era de trinta minutos. No entanto, com o acompanhamento diário que foi sendo feito e ainda com a habituação dos operadores ao processo, conseguiu-se que o tempo de execução baixasse para os quinze minutos, que o era o tempo inicialmente previsto para a execução dos planos.

4.5.4 Organização e Sistematização

Esta etapa consistiu em tomar um conjunto de acções, que permitisse facilitar a execução das tarefas por parte dos operadores.

➤ Gestão Visual

Foi implementado um sistema de gestão visual, que consistiu em assinalar os locais específicos onde as tarefas teriam de ser executadas.

A vantagem da identificação visual das tarefas é a do operador conseguir identificar o local de execução da tarefa mais facilmente, evitando assim os erros e diminuindo o tempo de execução das tarefas.

Numa primeira fase optou-se por marcar os pontos específicos onde o operador deveria executar cada tarefa, com autocolantes coloridos com o número da tarefa que vinha no plano de manutenção autónoma, como se pode ver na Figura 29.



Figura 29 – Etiquetas autocolantes para identificação visual das tarefas de manutenção autónoma

No entanto esta solução não se revelou a mais eficaz, já que decorrido algum tempo, os autocolantes acabaram por descolar em algumas zonas.

Partiu-se então para outra solução, que passou por pintar nas máquinas os locais onde as tarefas teriam de ser executadas.

Optou-se por duas cores, uma para tarefas a realizar em cada turno e outra para as tarefas a realizar semanalmente, como se pode observar na Figura 30.




Figura 30 – Identificação visual das tarefas a realizar por turno e semanalmente

Ainda enquadrado na gestão visual, foram pintados os pontos de lubrificação, como se observa na Figura 31.



Figura 31 – Identificação dos pontos a lubrificar

Outra acção que foi tomada, no âmbito da gestão visual, foi a de marcar o nível de massa lubrificante da máquina de soldar (Figura 32):



Figura 32 – Marcação do nível de massa do sistema de lubrificação central da máquina de soldar

Foi também melhorada a identificação visual do nível de água do lavador de gases (Figura 33).



Figura 33 – Identificação visual do nível de água do lavador de gases

Outra das acções que foi tomada foi a de colocar junto de cada máquina os planos de manutenção autónoma, de maneira a estarem acessíveis de forma fácil para os operadores consultarem quando necessário. Um exemplo é mostrado na Figura 34, onde o operador identifica visualmente o número da tarefa a executar e em caso de dúvida em relação ao procedimento, pode consultar imediatamente o plano não havendo a necessidade de se deslocar ao início da linha para consulta do plano.




Figura 34 – Identificação das tarefas a executar e consulta simultânea dos planos

➤ Normalização

No sentido de normalizar a execução da manutenção autónoma foi elaborado um mapa de registos, onde o operador sabe quais as tarefas a executar em cada turno e onde assinala que as tarefas foram realizadas, como se pode ver na Figura 35.

4.6.1 Distinção entre equipamentos e peças

Torna-se importante fazer a distinção entre equipamentos e peças relativamente à Linha 27.

Um exemplo de equipamento é um motor eléctrico ou um redutor de velocidade e, como se pode ver na Figura 36, estão ambos identificados no sistema SAP-PM, associados à estrutura de uma determinada máquina, bem como identificados fisicamente na própria linha onde o equipamento está instalado, conforme exemplificado na Figura 37.




Figura 36 – Representação da estrutura de um transportador no sistema SAP-PM



Figura 37 – Identificação de um equipamento na linha

Denomina-se por peças tudo o resto que a máquina utiliza para além do que foi definido atrás como equipamentos. Exemplos de peças são os rolamentos, parafusos, correias, etc.

No que se refere às peças a informações disponível era muito menos completa comparativamente à situação dos equipamentos. A informação disponível no sistema SAP-PM era muito escassa, como se pode verificar na Figura 38, onde para a máquina de soldar estão apenas identificadas oito peças. No que se refere à identificação física das peças, a situação era também deficiente em comparação com o que existe para os equipamentos. Estas não estavam identificadas na linha com o respectivo código como acontecia com os equipamentos.

Represent. estrutura local instalação: Lista de estrutura

Local instal. M-P-AER-MON-27 Válido desde 30.05.2008

Denominação L27, D49 E D65

Local instal.	M-P-AER-MON-27	Válido desde	30.05.2008
Denominação	L27, D49 E D65		
21001054	SISTEMA DE VERNIZ PÓ		
21001055	SISTEMA DE ENVERNIZAMENTO		
21001057	SISTEMA DE REJEIÇÃO DE LATAS		
21001159	MAQUINA DE MARCAÇÃO INKJET 9030		
M-P-AER-MON-27-01	MAQUINA DE SOLDAR		
21001053	MAQUINA DE SOLDAR		
41-11258	SUPORTE FIXAÇÃO ROLO DE SOLDADURA	T	1 PEÇ
41-19271	BRACO SOLD. SUP CBW 530 AS 9245045700	L	1,000 UN
41-19414	PONTEIRA Z 9244277992A CEVOLANI	L	1,000 UN
41-19415	RODA ESTRIADA ENTRAD CORTE F109244231437	L	1,000 UN
41-19416	RODA BATENTE CORTE F10 9244231116	L	2,000 UN
41-19417	RODA CORTE F10 9244216720	L	1,000 UN
41-12237	REGUA Z 9245040970	L	1,000 UN
93004393	RODA LIVRE 9244208080	L	1,000 UN
93004396	SERVOMOTOR COROA DE CALIBRAÇÃO		
93004397	SERVOMOTOR DO GARFO DE INTRODUÇÃO		
93004401	SERVOMOTOR ROLO DE SOLDADURA		
93004426	MOTOR DO DEPÓSITO MASSA LUBRIFICAÇÃO		
93005276	TRANSPORTADOR SAÍDA		
93005277	ALIMENTADOR		
93005278	ENROLADEIRA		
93005279	CORRENTES DE TRANSPORTE		
	SISTEMA DE ACCIONAMENTO F10 DE COBRE		

Peça

Equipamento

Figura 38 – Lista técnica da Máquina de Soldar

4.6.2 Listas Técnicas

Uma lista técnica é uma ferramenta existente no SAP-PM, que permite associar a cada máquina os respectivos equipamentos e peças que a constituem, como se pode observar na Figura 38.

Para elaborar as listas técnicas teve que se começar pela identificação das peças que cada máquina usava.

4.6.3 Identificação das peças

Para a identificação das peças utilizaram-se várias abordagens:

- A primeira foi a identificação das peças na linha, aproveitando principalmente paragens para manutenção, para identificar o maior número de peças possível.
- Outra abordagem foi através da consulta no sistema SAP-PM das ordens de manutenção preventiva e correctiva das máquinas da Linha 27 chegando assim à identificação das peças que foram requisitadas na ferramentaria.

4.6.4 Identificação das peças na ferramentaria

Sempre que uma peça for requisitada para a Linha 27, quem está na ferramentaria pode procurar no SAP-PM pela estrutura da Linha 27 e depois de identificada a máquina a que pertence a peça, a procura fica muito mais facilitada.

Considere-se o seguinte exemplo:

Ao ser requisitada uma ventosa para a máquina de soldar, é aberta a lista técnica e tem-se acesso às peças da respectiva máquina, como se vê na Figura 39.

41-01456	ROLAM 6302-2RS1	L	1,000 UN
41-01636	RETENTOR BA 30X47X7	L	1,000 UN
41-01802	VENTOSA S50-33	L	1,000 UN
41-02040	ROLO COMANDO 22KR	L	1,000 UN
41-02262	PONTEIRA Z 62M-39579	L	1,000 UN
41-02296	ROLO VULCOLAN 62M-409120	L	1,000 UN
41-03172	ROLAM 61901-ZZ INA	L	1,000 UN
41-03176	ROLAM S-697-2 Z	L	1,000 UN

Figura 39 – Identificação de peça pelo código

Depois de identificada a peça na lista, ao “clique” no código tem-se acesso ao seu código de ferramentaria, como se pode comprovar na Figura 40.

Nº depósito	800	Commons
Material	41-01802	VENTOSA S50-33
Centro	CLPP	

Tp.	PosDeposit	QE	EE	BE	BS	Estoque total	Estoque disponível	UMB	Data	EM
Dep.	Lote	NL	IA	EA	SA	Estog.a armaz.	Estog.a retirar	Nºcertific		
830	830-MC5285					25,000	25,000	UN	30.05.2008	
COM						0,000	0,000			
*						25,000	25,000	UN		
						0,000	0,000			

Figura 40 – Identificação da localização da peça em ferramentaria no sistema SAP-PM

Depois de se ter acesso à sua localização na ferramentaria, é uma questão de segundos até a peça estar disponível, como se pode perceber pelo esquema da Figura 41.



Figura 41 – Procura da peça na ferramentaria

5 Apresentação e Discussão dos Resultados

➤ Manutenção Preventiva

De uma situação inicial onde a manutenção preventiva a maior parte das vezes não era realizada, onde os planos eram demasiado extensos e não eram cumpridos na sua totalidade, passou-se para uma situação em que os planos foram revistos.

É importante referir que a revisão dos planos que foi efectuada, está intimamente relacionada com a implementação da manutenção autónoma, que permitiu que um considerável número de tarefas que anteriormente eram realizadas pela manutenção, passassem a ser executadas pelos operadores (afectos à produção).

Esta diminuição do número de tarefas a realizar pela manutenção, teve efeitos não só ao nível da taxa de execução da manutenção preventiva, bem como do tempo necessário à sua execução.

Da análise da Figura 42, verifica-se uma muito maior proximidade entre o tempo necessário à execução da Manutenção Preventiva e o tempo efectivo em que a Manutenção Preventiva foi executada.




Figura 42 – Comparação entre o tempo necessário e efectivo da realização da Manutenção Preventiva

Na Figura 43, é realizada uma comparação entre o tempo necessário à execução da Manutenção Preventiva nos meses de Maio e Junho, dos anos de 2007 e 2008, podendo-se verificar quantitativamente a redução do tempo necessário à execução da Manutenção Preventiva.




Figura 43 – Redução do Tempo necessário à Execução da Manutenção Preventiva

➤ **Manutenção Autônoma**

Considerando os resultados esperados no início do projecto que passavam pela criação de planos de manutenção autónoma, pode-se dizer que foram claramente atingidos e até se foi um pouco mais além com a implementação da manutenção autónoma na Linha 27.

A manutenção autónoma na Linha 27 foi implementada com sucesso, sendo que esta foi a primeira linha da área da montagem de aerossóis a ter este sistema de manutenção implementado. Poderá no futuro servir de modelo para a implementação nas restantes linhas.

Conseguiu-se ainda consciencializar as pessoas para uma nova filosofia, promovendo ainda uma maior integração entre a manutenção e a produção.

No entanto, não se pode esquecer que um projecto que altera hábitos há muito instalados e que por conseguinte enfrenta uma certa resistência inicial necessita sempre de algum tempo para que os seus efeitos sejam visíveis. Por isso, nesta altura não é ainda possível avaliar melhorias ao nível da disponibilidade dos equipamentos. Espera-se no entanto, que essas melhorias se venham a destacar no futuro próximo.

➤ **Criação de listas técnicas**

O impacto da criação das listas técnicas não pode ser medido, já que apesar de as listas estarem já disponíveis no SAP-PM, não podem ser ainda utilizadas visto terem de ser abertas licenças no sistema SAP-PM, para serem consultadas na ferramentaria.

Quando esta ferramenta começar a ser posta em prática é expectável que o processo de identificação das peças quando são requisitadas na ferramentaria se torne muito mais fácil e menos sujeito à ocorrência de erros e dificuldades de identificação.

Espera-se ainda que o tempo de procura das peças diminua, e consequentemente o tempo que a máquina está parada.

A criação das listas foi ainda importante já que se “recuperou” informação que andava perdida, ou que só alguns tinham acesso, passando a estar disponível para todos.

6 Conclusão e Trabalho Futuro

➤ Projecto

Devido ao incipiente estágio de desenvolvimento da Função Manutenção na Empresa, não foi possível implementar a metodologia RCM na Linha 27. Perante a situação encontrada optou-se por desenvolver uma série de acções práticas, baseadas em metodologias de manutenção mais convencionais, mas sem perder de vista o objectivo que sempre se teve presente, melhorar o processo de modo a facilitar a implementação da metodologia RCM no futuro.

Relativamente às acções que foram desenvolvidas, pode-se afirmar que foram implementadas ferramentas importantes para o futuro da empresa.

A manutenção autónoma é agora uma realidade, no entanto é necessário não esquecer que a filosofia TPM e consequente a manutenção autónoma, não gera resultados imediatos, mas serve de suporte à excelência operacional a longo prazo.

Com as acções que foram tomadas a Manutenção Preventiva pode agora ser realizada na íntegra, sendo que assim se pode verificar a adequabilidade dos planos.

Dado o pouco tempo em que este projecto decorreu, pode-se considerar que o que foi alcançado foi muito positivo. No entanto o trabalho não encerra aqui. Há condições para alargar o projecto que foi desenvolvido na Linha 27, a todas as outras linhas da área da montagem de aerossóis, sem nunca descorar o seguimento do que foi realizado, controlando a execução das tarefas e acções que ficaram definidas, e estar sempre predisposto a detectar oportunidades de melhoria – ter sempre a atitude da melhoria contínua.

Seria também importante, dar seguimento à preparação do processo de manutenção na fábrica, para que a implementação da filosofia RCM seja uma realidade num futuro próximo, garantindo também que seja um sucesso.

A título de resumo, este projecto não poderá ser considerado como concluído, mas sim como um primeiro passo rumo à excelência operacional.

➤ Apreciação Pessoal

Considero que a participação, o entusiasmo e o envolvimento pessoal neste projecto proporcionado pela ColepCCL, me permitiu um enorme enriquecimento pessoal. Eu sinto-o de facto.

Permitiu-me um primeiro contacto com o Mundo das Empresas, mas ainda com o apoio por parte da Faculdade. Permitiu-me interagir com diferentes tipos de pessoas, com quem aprendi bastante.

Foi também interessante conhecer o funcionamento de uma grande empresa a nível industrial.

O meu trabalho foi difícil, uma vez que a mudança é sempre delicada. É complicado alterar atitudes, mudar hábitos e mentalidades que na maior parte dos casos estão há muito instalados.

Considero finalmente que a minha contribuição e participação neste projecto, foi um enorme sucesso. Esta afirmação tem uma componente objectiva, que se infere do presente relatório. Tem também uma componente subjectiva, que deriva da minha satisfação pessoal em sentir que contribuí para algo com o meu esforço e dedicação.

7 Referencias Bibliográficas

Nakajima, Seiichi, Seminário Internacional de TPM – Total Productive Maintenance ou “Zero Avarias”, Lisboa 19 e 20 de Fevereiro 1990.

Moubray, John, “Reliability-centred Maintenance”, 2ª edição, Elsevier Butterworth-Heinemann, 1997.

Pinto, Carlos Varela, “Organização e gestão da manutenção”, 2ª edição, Monitor, 2002.

Ferreira, Luís António de Andrade, “Uma Introdução à Manutenção”, Publindústria, 1998.

Takahashi, Yoshikazu e Osada, Takashi, “TPM: Total Productive Maintenance”, Asian Productivity Organization, 1990.

Maggard, Bill N., “TPM that works: the theory and design of total productive maintenance: a guide for implementing TPM”, TPM Press, 1992.

Borris, Steven, “Total Productive Maintenance”, McGraw Hill, 2006.

Anexo A – Processo Produtivo de um aerossol

A Littel é o ponto de partida para a divisão de embalagens. É nesta área que se procede ao corte da Folha Flandres. A Folha Flandres é obtida através de vários fornecedores, sendo fornecida na forma de coils.

O princípio de funcionamento da Littel é sempre o mesmo, alterando apenas a ferramenta de corte, em que a folha pode ter o formato recto ou formato scroll, tendo esta última vários formatos de corte, dependendo da sua funcionalidade.

Esta linha tem também a funcionalidade de rejeitar automaticamente folha que tenha poros e problemas de espessura e obviamente há também um controlo visual.





Figura 44 – Diferentes etapas da Littel

Fluxograma do Processo de Corte Primário



Litografia

A litografia é onde se aplica as cores e protecções químicas à Folha Flandres que vai ser utilizada para a produção de embalagens metálicas para o resto desta fábrica (baldes, aerossóis, latas). Esta é uma área muito importante já que é aqui que se dá todo o aspecto exterior à embalagem. Como tal, se houver problemas com a folha litografada nesta área, esta fica inutilizada para as outras.

Para uma melhor execução, esta área encontra-se dividida por quatro secções:

- Pré-impressão ou fotolite;
- Litografia convencional;
- Litografia ultra-violeta (UV);
- Corte.

O princípio de funcionamento pelo qual a litografia se rege é o sistema offset. Basicamente quer dizer, que onde há água não há tinta e onde há tinta não há água.

Na pré-impressão, é onde se realiza todos os preparativos para produção regendo-se no sistema offset. É responsabilidade desta área informatizar e seleccionar as cores necessárias.

Na próxima fase é realizada uma película para cada côr, a respectiva matriz e de seguida vai ao prelo. É nesta zona onde vai ser realizado as primeiras amostras, sendo enviada ao cliente uma amostra para confirmação da produção.

De seguida a produção passa para a litografia.

A litografia divide-se em convencional e ultra-violeta. A maior diferença que se pode encontrar entre as linhas convencionais e as linhas ultra-violeta, é no sistema de secagem.

Enquanto na primeira se usam fornos a gás de comprimento aproximadamente de trinta metros, na segunda são usadas lâmpadas ultra-violeta que praticamente não ocupam espaço. Como tal a litografia convencional começa a tornar-se obsoleta, tendo a tecnologia ultra-violeta avançado muito.

No final da produção as matrizes da litografia convencional que foram utilizadas e que ainda se encontram em bom estado, são lavadas e arquivadas, caso o cliente queira reactivar esse mesmo produto. As da litografia ultra-violeta não são arquivadas, provavelmente devido às tintas que são muito agressivas e necessitam de cuidados especiais.

Em sequência à litografia, temos a secção do corte, em que a folha litografada, vem para esta secção para ser cortada de acordo com as especificações do produto final, sendo este no formato recto ou no formato scroll.




Figura 45 – Formato recto e scroll, respectivamente

Após a folha ser cortada dá entrada no armazém A3, onde será expedida para as várias secções de produção.




Figura 46 – Processo de Litografia Convencional



Figura 47 – Processo de Litografia Ultra-Violeta (UV)

Fluxograma do Processo_Litografia- Impressão e Envernizamento



Após conclusão do processo de litografia, a folha passa para a secção de corte secundário.

Fluxograma do Processo Corte Secundário




Figura 48 – Processo de Corte Secundário

Aerossóis

Nesta área, tal como nas anteriores, também se divide em estampagem e montagem. A estampagem está separada por um corredor, em que de um lado faz-se as cúpulas e do outro os fundos. O princípio de funcionamento das linhas é basicamente sempre o mesmo para as cúpulas e para os fundos, sendo as linhas das cúpulas diferentes das dos fundos.


As linhas a produzem diâmetros diferentes, estando uma só a fabricar cúpulas para o exterior.

No sector da montagem é onde se faz a montagem dos aerossóis. O princípio de funcionamento destas linhas é muito parecido com as linhas dos industriais.

Tal como a área dos industriais e nos alimentares, nos aerossóis também são efectuados testes aos produtos para se saber se estão de acordo com as especificações dos clientes.

Como neste momento existe uma grande procura nos aerossóis na Colep Portugal, foi comprada uma nova linha de aerossóis com capacidade de fabricar quinhentos aerossóis por minuto. Para acompanhar esta produção, obviamente, procedeu-se à compra de uma linha para cúpulas, já que estas têm de ter capacidade de produção. Relativamente aos fundos, pensa-se que estes conseguirão aguentar o aumento de produção.

Fluxograma do Processo_Estampagem de Aerossóis




Fluxograma do Processo_Montagem de Aerossóis



Figura 49 – Exemplos de aerossóis

Thimon

A função da thimon passa pelo embalamento das paletes que vêm das linhas de montagem referentes à divisão de embalagens.



Figura 50 – Processo de Embalamento

Anexo B – Planos de Manutenção Preventiva

AER-MON-27	
Per.	MÁQUINA DE SOLDAR 21001053
AN	SUBST.LÍQUIDO DE LUBRIF.ROLOS SOLDADURA
AN	REVISÃO CIRCUITO ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO
AN	VERIFICAR ESTADO PERCURSO FIO COBRE
AN	SUBSTITUIR ÓLEO GRUPO MOV.VENTOSAS
AN	MUDAR ÓLEO GRUPO TRANSM.CORR.TRANSPORTE
AN	MUDAR ÓLEO GRUPO TRANSM.LAMINADOR
AN	MUDAR ÓLEO GRUPO TRANSM.DEDOS INTROD.
SM	LIMP.FILTROS ÀR CONDICION. CABINE ELÉCT.
SM	VERIF. ESTADO DESG. ARTICUL. ESFÉRICAS
BM	RECTIFICAR ROLO SOLDADURA INFERIOR
ME	VERIF. ESTADO DOS DENTES DAS CORRENTES
ME	CONTR.CONDUTIBILIDADE ELECTR.BRAÇO SOLD.
ME	CONTR.CONDUTIBILIDADE ELECTR. ROLDANAS
ME	LIMPAR FILTRO DAS VENTOSAS
ME	VERIFICAR ESTADO DEDOS INTRODUÇÃO
ME	LIMPAR ZONAS DE ATRITO DE ESTANHO
ME	CONTROLAR ESTADO RÉGUA "Z"
ME	VERIFICAR TENSÃO E ESTADO CORREIAS
ME	LAVAGEM E LIMPEZA ESTRUTURA DOS ROLOS
ME	VERIF.LIMP. ZONAS PASSG.FOLHA E FIO COB.
ME	VERIFICAR NÍVEL LÍQUIDO REFRIGERAÇÃO
SE	RECTIFICAR ROLO SOLDADURA SUPERIOR
Per.	SISTEMA DE ENVERNIZAMENTO INTERIOR PO 21001054
AN	MANUTENÇÃO AOS MOTORES
ME	LIMPEZA FILTRO DE ALIMENTAÇÃO PÓ
ME	LIMPEZA FILTROS INTERNOS E EXTERNOS
ME	VERIF.DESG.INJECTORES (PEÇAS BRANCAS)
ME	VERIFICAR NÍVEL DO PÓ
SE	VERIFICAR FUGAS DE ÀR
SE	VERIF.ESTADO LAMPADAS SINALIZADORAS
Per.	SISTEMA DE ENVERNIZAMENTO 21001055
AN	VERIF. /LIMPAR RESÍDUOS NO DECANTADOR
AN	MANUTENÇÃO TURBINA E MOTOR SIST.EXAUSTÃO
AN	MANUTENÇÃO AO DECANTADOR
AN	MANUTENÇÃO DA BOMBA
TM	VERIFICAR E LIMPAR ROLETOS GUIA
TM	VERIF E LIMPAR POLIAS DAS CORREIAS
ME	LIMPEZA/LAVAGEM DO LAVADOR DE GAZES
ME	RASPAGEM/LIMPEZA BOCAS/DEPOS. DECANTADOR
ME	LIMPAR RODAR POSIÇÃO SEM FIM ELEVADORES
ME	VERIFICAR ESTADO CORREIAS
ME	LIMPAR/MUDAR FILTROS DE REDE CIRCUITO
ME	VERIF.ESTADO MOTOR ACCIONAMENTO

Per.	FORNO 21001056
AN	MANUTENÇÃO GERAL FORNO/QUEIMADORES
AN	MANUTENÇÃO ELÉCTRICA
SM	LIMPAR/MUDAR POSIÇÃO SEM FIM ELEVADORES
TM	MUDAR FILTRO DE VENTILAÇÃO
ME	LIMPAR FILTRO DE VENTILAÇÃO
ME	LUBRIFICAR GRASSEURS
ME	VERIFICAR ESTADO TUBAGENS
Per.	SISTEMA DE REJEIÇÃO DE LATAS 21001057
AN	MANUTENÇÃO AOS MOTOREDUTOR
TM	VERIFICAR E LIMPAR ROLETOS GUIA
TM	VERIF E LIMPAR POLIAS DAS CORREIAS
ME	LIMPAR RODAR POSIÇÃO SEM FIM ELEVADOR
ME	VERIFICAR ESTADO CORREIAS
Per.	TRANSPORTADOR FORNO-CRAVADEIRA 21001058
AN	MANUTENÇÃO ROSETAS E MOTOREDUTORES
ME	VERIF. ESTADO CORREIAS/POLIAS TR.VOLTEAD
ME	VERIF. ESTADO CORR./CARRETOS TRANSPS
ME	VERIFICAR GUIAS DAS CORRENTES
ME	LIMPAR/LUBRIF CORRENTES TRANSPORTS
Per.	CRAVADEIRA 21001059
AN	MUDAR ÓLEO
SM	VERIF. ESTADO VEIOS PRATOS CRAVAÇÃO
SM	VERIF. ROLOS CRAVAÇÃO
ME	VERIF. ESTADO CORREIAS E CARDANS
ME	LIMPEZA FILTROS - TAMPA MOTORES E CABINE
QZ	DESMONTAR E LIMPAR CABEÇAS NECKED-IN
Per.	TRANSPORTADOR ALIMENTADOR DE CÚPULAS 21001060
AN	MANUTENÇÃO MOTOREDUTORES
ME	VERIFICAR ESTADO CORDÕES E GUIAS
ME	VERIFICAR ESTADO ROLETOS SUP.E INF.
Per.	TRANSPORTADOR ALIMENTADOR DE FUNDOS 21001061
AN	MANUTENÇÃO MOTOREDUTORES
ME	VERIFICAR ESTADO CORDÕES E GUIAS
ME	VERIFICAR ESTADO ROLETOS SUP.E INF.
Per.	TRANSPORTADOR CRAVADEIRA - MÁQ. TESTES 21001062
AN	MANUTENÇÃO ROSETA
AN	MANUTENÇÃO MOTOREDUTORES
TM	LIMPEZA TAMPA MOTOR
ME	VERIF. ESTADO CORREIA ARTICULÁVEL/POLIAS
ME	VERIF. ESTADO GUIAS CORREIA ARTICULÁVEL

Per.	MÁQUINA DE TESTES 21001063
AN	VERIF. ESTADO ESCOVAS CARBONO CENTRAL
SM	VERIF. FILTRO DO PÓ-CAIXA VENTILAÇÃO
SM	LIMPE OS FILTROS DE VÁCUO SITUADOS NAS CAMPANULAS
SM	LIMPE COM UM PANO COM ÓLEO OS VEIOS DE MOVIMENTAÇÃO DOS PRATOS
SM	REVISÃO À BOMBA DE VÁCUO
TM	VERIF./LIMPAR FILTROS BOMBA VÁCUO
TM	VERIF. DESGASTE GUARNIÇÕES DO PISTON
TM	VERIF. TENSÃO CORRENTE MUDANÇA ALTURA
TM	VERIF. PRATOS PLANOS-MOLAS PARTIDAS
ME	VERIFICAR ESTADO DAS BORR. VEDAÇÃO
ME	VERIF. ESTADO CORREIAS /RODAS DENTADAS
ME	VERIF. APERTO RODA DENTADA MOTOR PRINC.
Per.	TRANSPORTADOR MÁQ. TESTES - PALETIZADOR 21001064
AN	MANUTENÇÃO ROSETA
AN	MANUTENÇÃO MOTOREDUTORES
TM	LIMPEZA TAMPAS MOTORES
ME	VERIF. ESTADO CORREIA ARTICULÁVEL/POLIAS
ME	VERIF. ESTADO GUIAS CORREIA ARTICULÁVEL
ME	VERIF. ESTADO CORREIA PLANA
ME	VERIF. ESTADO ROLETOS E POLIAS
Per.	PALETIZADOR 21001065
AN	MANUTENÇÃO MOTOREDUTORES
SM	LIMPEZA TAMPAS DOS MOTORES
ME	LIMPEZA CORRENTES E LUBRIFICAÇÃO
ME	VERIF. EST. ROLETOS DIVISOR E BASES MÓVEIS
ME	VERIF. EST. GUIAS CILINDROS BASES MÓVEIS
ME	VERIF. ESTADO CORREIAS E CORRENTES
ME	VERIF. ESTADO CARRETOS/POLIAS E PINHÕES
ME	VERIF. E LIMPAR CÉLULAS E REFLECTORES
Per.	TRANSPORTADOR ATÉ THIMON 21001066
AN	MANUTENÇÃO MOTOREDUTORES
ME	VERIFICAR CARRETOS E CORRENTES
ME	LIMPAR E LUBRIFICAR CORRENTES
ME	LIMPEZA TAMPAS MOTORES
ME	LIMPEZA CÉLULAS E REFLECTORES

Anexo C – Planos de Manutenção Autônoma

Manutenção Autônoma				ColepCCL		Data:		Página: 1 de 12	
						Local de Instalação: M-P-AER-MON-27-01			
						Designação: Máquina de Soldar		Versão:	
						N.º Equipamento: 21001053		Executante: Operador	
N.	Descrição tarefa	Como Executar / Cuidados a ter	Per.	Mat/Ferramentas	Qt.	Notas			
1	Executar limpezas	1. Dar uma soprada com a pistola do ar sobre a máquina, depois com um pano limpar o pó do exterior da máquina	Turno	Pistola de ar					
		2. Com a máquina parada, limpar o desempilhador da folha com um pano.		Pano		Ver fig.1			
		3. Com a máquina parada, limpar a coroa de calibração com um pano.		Panos		Ver fig.2			
		4. Com a máquina parada, limpar interior da máquina com um pano.							
		5. Com a ajuda de um magnético apanhar a sucata que estiver no interior da máquina. Com um pano, limpar óleo do chão se necessário. Com uma vassoura varrer o chão e apanhar o lixo. Despejar o lixo e a sucata nos respectivos contentores.		Magnético					
		6. Apanhar sucata e limpar zona de rejeição da dupla espessura		Vassoura					
2	Verificar dispositivo de limpeza do fio de cobre	Com a sucata e limpar zona de rejeição da dupla espessura	Sem.	Magnético		Ver fig.3			
3	Controlar sinalizações luminosas	Com a máquina parada, dar uma soprada com a pistola de ar no dispositivo e rodar para outra posição.	Sem.	Pano		Ver fig.4			
		Com a máquina em movimento verificar se luz verde está acesa. Carregar no botão de paragem de emergência e verificar se luz vermelha acende.		Pistola de ar					
							Turno		

Manutenção Autónoma				ColepCCL		Data:		Página: 2 de 12	
						Local de Instalação: M-P-AER-MON-27-01			
						Designação: Máquina de Soldar		Versão: Operador	
						N.º Equipamento: 21001053			
Como Executar / Cuidados a ter		Per.		Mat/Ferramentas		Qt.		Notas	
N.	Descrição tarefa								
4	Verificar e limpar patins de guia	Com a máquina parada, verificar e limpar os patins de guia com um pano com acetona/diluente.		Semanal		Pano Acetona/diluente		Ver fig.5	
5	Verificar e limpar eixo avanço carros	Com a máquina parada, verificar e limpar eixo de avanço dos carros com pano com acetona/diluente.		Semanal		Pano Acetona/diluente		Ver fig.6	
6	Verificar estado guias de abertura das correntes	Verificar estado das guias, no caso de detectar algum problema, contactar a manutenção.		Semanal				Ver fig.7	
7	Verificar nível de massa da central de lubrificação da máquina	Verificar nível de massa, e em caso de se encontrar abaixo do nível acrescentar com massa apropriada. O depósito encontra-se na parte de trás da máquina.		Semanal		Massa Lubrificante		Ver fig.8	

Imagens

Fig. 5 - Patins de Guia

Fig. 6 - Eixo de avanço dos carros

Fig. 7 - Guias de abertura das correntes

Fig. 8 - Depósito da central lubrificante

Manutenção Autônoma				Data:		Página: 3 de 12	
				Local de Instalação: M-P-AER-MON-27-01			
				Designação: Máquina de Soldar		Versão:	
				N.º Equipamento: 21001053		Executante: Operador	
		Como Executar / Cuidados a ter		Per.	Mat/Ferramentas	Qt.	Notas
N.	Descrição tarefa						
8	Circular verniz nas tubagens	Com a máquina parada, abrir torneira e deixar verniz circular cerca de 2 minutos, a torneira situa-se na zona de preparação do verniz.		Semanal			Ver fig. 9
9	Lubrificar colector rotativo laminador	Parar a máquina. Com uma bomba de aplicar massa, aplicar uma bombada de massa nos "grasseur". Usar apenas massa recomendada. No final limpar o "grasseur". O "grasseur" encontra-se na parte de trás da máquina.		Semanal	Bomba de massa BP Energrease SY-HT2 Pano		Ver fig. 10
10	Lubrificar colector rotativo braço superior soldadura	Parar a máquina. Com uma bomba de aplicar massa, aplicar uma bombada de massa no "grasseur". Usar apenas massa recomendada. No final limpar o "grasseur".		Semanal	Bomba de massa BP Energrease SY-HT2 Pano		Ver fig. 11
11	Lubrificar haste dos dedos de introdução	Parar a máquina. Com uma bomba de aplicar massa, aplicar uma bombada de massa no "grasseur". Usar apenas massa recomendada. No final limpar o "grasseur".		Semanal	Bomba de massa BP Energrease SY-HT2 Pano		Ver fig. 12

Imagens



Fig. 9 - Torneira para circular verniz



Fig. 10 - "Grasseur" colector rotativo laminador



Fig. 11 - "Grasseur" colector rotativo braço sup. soldadura



Fig. 12 - "Grasseur" haste dedos introdução

Manutenção Autônoma				Data:		Página: 4 de 12	
				Local de Instalação: M-P-AER-MON-27-01			
				Designação: Máquina de Soldar		Versão:	
				N.º Equipamento: 21001053		Executante: Operador	
N.	Descrição tarefa	Como Executar / Cuidados a ter	Per.	Mat/Ferramentas	Qt.	Notas	
12	Lubrificar guias dos dedos de introdução	Parar a máquina. Com uma bomba de aplicar massa, aplicar uma bombada de massa nos 2 "grasseurs". Usar apenas massa recomendada. No final limpar os "grasseurs".	Semanal	Bomba de massa BP Energreuse SY-HT2 Pano		Ver fig. 13	
13	Lubrificar rolamento do rolo de corte	Parar a máquina. Com uma bomba de aplicar massa, aplicar uma bombada de massa no "grasseur". Usar apenas massa recomendada. No final limpar o "grasseur".	Semanal	Bomba de massa BP Energreuse SY-HT2 Pano		Ver fig. 14	
14	Lubrificar guias do carro da estrutura rolos	Parar a máquina. Com uma bomba de aplicar massa, aplicar uma bombada de massa nos "grasseurs". Usar apenas massa recomendada. No final limpar os "grasseurs".	Semanal	Bomba de massa BP Energreuse SY-HT2 Pano		Ver fig. 15	
15	Aplicar massa ao eixo de regulação da base das correntes de transporte	Parar a máquina. Com uma bomba de aplicar massa, aplicar uma bombada de massa no "grasseur". Usar apenas massa recomendada. No final limpar o "grasseur".	Semanal	Bomba de massa BP Energreuse SY-HT2 Pano		Ver fig. 16	
16	Aplicar massa guias de base das correntes de transporte	Parar a máquina. Com uma bomba de aplicar massa, aplicar uma bombada de massa nas guias e espalhar com a mão. Usar apenas massa recomendada. No final limpar eventual excesso de massa.	Semanal	BP Energreuse SY-HT2 Pano		Ver fig 5	

Imagens



Fig. 13 - "Grasseur" guias dedos introdução



Fig. 14 - "Grasseur" rolamento rolo de corte



Fig. 15 - "Grasseur" guias do carro



Fig. 16 - "Grasseur" eixo regulação

Manutenção Autônoma			Data:		Página: 5 de 12	
ColepCCL			Local de Instalação: M-P-AER-MON-27-01		Versão:	
			Designação: Sistema de Envernizamento		Executante: Operador	
			N.º Equipamento: 21001055		Notas	
N.	Descrição tarefa	Como Executar / Cuidados a ter	Per.	Per.	Material/Ferramentas Qt.	Notas
17	Verificar nível água lavador gases	Verificar nível de água e em caso de estar abaixo do nível ligar torneira que se situa na parte da frente da máquina para repor nível de água. Dispositivo de nível de água situa-se na parte de trás da máquina.	Sem.			Ver fig. 17 e Fig. 18
18	Verificar nível solvente da bomba	Verificar nível de solvente e acrescentar no caso de ser necessário. Situa-se na zona de preparação do verniz.	Sem.		Nordson Type S Fluid	Ver fig. 19
19	Verificar estado do rolo aplicação do verniz	Com a máquina de soldar parada, verificar se há desgaste na superfície do rolo de aplicação do verniz.	Sem.			Ver fig. 20
20	Executar limpeza	1. Com a máquina de soldar parada, limpar com um pano com acetona a pistola de aplicação do verniz interior, e aplicar massa na pistola e em toda a zona de verniz. 2. Aplicar massa na parte interior da porta da zona de verniz	Turno Sem.		Pano Acetona/Diluyente Massa Massa	Ver fig. 21 e Fig. 22



Fig. 17 - Nível de água



Fig. 18 - Torneira para repor nível água



Fig. 19 - Nível de solvente



Fig. 20 - Rolo de aplicação do verniz



Fig. 21 - Pistola aplicação do verniz interior



Fig. 22 - Massa para aplicar na zona do verniz

Manutenção Autónoma						Data:		Página: 6 de 12	
						Local de Instalação: M-P-AER-MON-27-02			
						Designação: Forno		Versão:	
						N.º Equipamento: 21001056			
N.	Descrição tarefa	Como Executar / Cuidados a ter				Per.	Executante: Operador		
						Materiais/Ferramentas	Qt	Notas	
21	Executar limpeza.	1. Com um pano limpar o pó do exterior dos fornos.	2. Com um pano limpar o pó e a sujidade dos tapetes dos transportadores.		Semanal	Pano		Ver fig.23	
						Pano			
						Pano			
22	Verificar estado e tensão das correias dos fornos.				Semanal				
23	Inspeccionar fugas de ar cilindros				Semanal			Ver fig.24	
24	Verificar e limpar polias	Com o transportador parado, verificar se há fugas de ar nos cilindros, no caso de detectar alguma fuga alerte a manutenção.			Semanal	Espátula		Ver fig.25	
Imagens									

Manutenção Autónoma					Data:		Página: 7 de 12					
Local de Instalação: M-P-AER-MON-27-04					Versão:							
									Executante: Operador			
Designação: Cravadeira												
N.º Equipamento: 21001059												
Como Executar / Cuidados a ter												
N.	Descrição tarefa				Per.	Materiais/Ferramentas	Qt.	Notas				
25	Verificar estado das luzes sinalizadoras	Com a máquina em movimento verificar se luz verde está acesa. Carregar no botão de paragem de emergência e verificar se luz vermelha acende.		Turno								
26	Executar limpeza.	1. Com um pano limpar os transportadores de componentes. No final aspirar se necessário. 2. Com um pano limpar as cravadeiras por fora. 3. Limpar as cabeças Necked-In (Máquina de fazer beiras). Com um pano embebido em acetona limpar o verniz das cabeças com estas a rodar. Usar o comando manual para fazer rodar as cabeças. 4. Com um magnético apanhar a sucata existente em redor das cravadeiras. Varrer lixo do chão. Limpar com um pano o óleo existente no chão logo que identificado. Abrir nota de avaria se existirem fugas. 5. Despejar o lixo e a sucata nos respectivos contentores. 6. Parar a máquina. Elevar máquina para altura de 300, com a máquina subida limpar e aspirar interior da máquina.	Semanal	Semanal	Pano			Ver fig.26				
					Aspirador							
					Pano							
					Pano							
					Acetona							
					Magnético							
					Vassoura							
			Semanal		Panos							
					Aspirador							

Imagens



Fig. 26 - Limpeza cabeças Necked-In

Manutenção Autônoma		Data:		Página: 8 de 12	
		Local de Instalação: M-P-AER-MON-27-06			
		Designação: Máquina Testes		Versão:	
		N.º Equipamento: 21001063		Executante: Operador	
N.	Descrição tarefa	Como Executar / Cuidados a ter	Per.	Materiais/Ferramentas Qt.	Notas
27	Executar Limpezas	1. Com a máquina em modo manual, fazer girar a máquina até a cabeça 1 estar aberta. Com um pano limpo embebido em álcool limpar os pratos das cabeças de ensaio. Fazer rodar a máquina até que todos os pratos estejam limpos.	Semanal	Panos	
				Alcool	
		2. Com um pano limpar o pó dos acrílicos e do interior da máquina. Aspirar no final toda a máquina.	Turno	Aspirador	
				Vassoura	
		3. Apanhar a sucata existente em redor da máquina. Varrer o lixo do chão. Limpar com um pano o óleo e água existente no chão.			
		4. Despejar a sucata no contentor respectivo.			
28	Verificar fugas de ar	Com a máquina parada, verificar se há fugas de ar no interior da máquina, no caso de detectar alguma fuga, alerte a manutenção.	Semanal		
29	Verificar Separador de água	No separador de água que se situa ao lado da máquina, verificar se há alguma fuga. No caso de detectar alguma, alerte a manutenção.	Semanal		Ver fig.27

Imagens



Fig. 27 - Separador de água

[illegible]

Manutenção Autónoma 		Data:		Página: 10 de 12		
		Local de Instalação: M-P-AER-MON-27-08				
		Designação: Paletizador		Versão:		
		N.º Equipamento: 21001065		Executante: Operador		
N.	Descrição tarefa	Como Executar / Cuidados a ter	Per.	Materiais/Ferramentas	Qt.	Notas
31	Executar limpezas.	Parar a máquina.Com um magnético apanhar a sucata existente em redor e no interior do Paletizador. Varrer lixo do chão. Limpar com um pano o óleo existente no chão logo que detectado. Com um pano limpar zona superior paletizador.	Semanal	Magnético Vassoura Panos		
32	Lubrificar grasseurs e partes móveis	Lubrificar grasseurs das chumaceiras e das partes móveis. Parar a máquina. Com uma bomba de aplicar massa, aplicar uma bombada de massa nos "grasseurs". Usar apenas massa recomendada. No final limpar os "grasseurs"	Semanal	Bomba de massa BP Energrease SY-HT2		Ver fig.28 e fig.29
33	Inspeccionar fugas de ar	Com a máquina parada, verificar se existem fugas de ar nos cilindros, nas electroválvulas e nas tubagens.	Semanal			Ver fig.30
34	Verificar estado das ventosas	Com a máquina parada, verificar estado das ventosas.	Semanal			Ver fig.31
Imagens						

Imagens



Fig. 28 - Um dos "grasseur" a lubrificar



Fig. 29 - "Grasseur" das chumaceiras



Fig. 30 - Inspeccionar fugas de ar



Fig. 31 - Ventosas

Manutenção Autônoma 		Data:		Página: 11 de 12	
		Local de Instalação: M-P-AER-MON-27-02			
		Designação: Paletizador		Versão:	
		N.º Equipamento: 21001065		Executante: Operador	
N.	Descrição tarefa	Como Executar / Cuidados a ter	Per.	Executante	Notas
35	Verificar estado lâmpadas sinalizadoras	Com a máquina em movimento verificar se luz verde está acesa. Carregar no botão de paragem de emergência e verificar se luz vermelha acende.	Semanal		
36	Verificar separador de água	Purgar a água.	Semanal		Ver fig.32
37	Verificar lubrificação do sistema pneumático	Verificar o nível de óleo. Caso seja necessário acrescentar, desligue o ar comprimido e desaperte o copo. Encher o copo com óleo recomendado e voltar a apertar no local. No final voltar a ligar o ar.	Semanal	Óleo pneumático	Ver fig.32
38	Verificar aperto das barras esquadria camada paleta	Com a máquina parada, verificar se as barras da esquadria da camada paleta situadas na parte superior do paletizador estão bem fixas.	Semanal		Ver fig.33
Imagens					

Imagens



Fig. 32 - Separadores de água e lubrificadores do ar




Fig. 32 - Separadores de água e lubrificadores do ar




Fig. 33 - Barras esquadria

Manutenção Autônoma 		Data:		Página: 12 de 12	
		Local de Instalação:			
		Designação: Transportadores		Versão:	
		N.º Equipamento:		Executante: Operador	
N.	Descrição tarefa	Como Executar / Cuidados a ter	Per.	Materiais/Ferramentas	Qt.
39	Lubrificar chumaceiras dos transportadores, Forno-Cravadeira, Cravadeira-Maq. Testes e Maq. Testes-Paletizador	Parar a máquina. Com uma bomba de aplicar massa, aplicar uma bombada de massa nos "grasseurs". Usar apenas massa recomendada. No final limpar os "grasseurs".	Semanal	Bomba de massa BP Energrease SY-HT2	
					Ver fig. 34
Imagens					
					
Fig. 34 - "Grasseur" das chumaceiras					



Linha 27, Zona a)



Anexo E – Listas Técnicas

Lista Técnica da Cravadeira

Represent.estrutura local instalação: Lista de estrutura

Nível para cima

Explosão total

Classes de material

Local instal. M-P-AER-MON-27

Vál. desde 18.06.2008

Denominação L27, D49 E D65

21001059

CRAVADEIRA

41-00182

FREIO 15X1

P/YE10

L

1,000

UN

41-00948

PARAF CAB CIL M6X20

12.9

L

1,000

UN

41-01050

PARAF CAB EMB M8X20

8.8

L

1,000

UN

41-01174

FEMEA M3

FERRO

L

1,000

UN

41-01222

PARAF CAB CIL M3x25

L

1,000

UN

41-01345

ROLAN 6002-ZZ

L

1,000

UN

41-01483

ROLAN 30202

L

1,000

UN

41-02221

COR TRASP 2M088 50X14.940

L

1,000

UN

41-02241

CORREN TRIP 3/8 ISO 068-3

L

1,000

M

41-02253

ELO LIGACAO TRIPL0 3/8N26

L

1,000

UN

41-07455

PARAF CAB EMB M5X10

8.8

L

1,000

UN

41-09773

COR DENT 32 AT5/720 0162

6-2150-0162

L

1,000

UN

41-09774

COR DENT 25 T10/630

6-2150-0167

L

1,000

UN

41-09776

COR DENT 25 T10/1020-V

6-2150-0161

L

1,000

UN

41-09777

COR DENT 16 T10/630

6-2150-0125

L

1,000

UN

41-09778

ROLAMENTO SISTEMA PRATO

5-5790-0002

L

1,000

UN

41-09779

ROLAMENTO ROLOS NU 1007 ECP

L

1,000

UN

41-09781

ORING 29,2X3X0

5-7100-0814

L

1,000

UN

41-09783

ORING 110,0X3,0

5-7100-1006

L

1,000

UN

41-09784

JUNTA A45X62X8AD

5-7220-0030

L

1,000

UN

41-09785

NILOSRING 45X75 LSTD

5-7600-0060

L

1,000

UN

41-09786

NILOSRING 7009 AVH

5-7600-0025

L

1,000

UN

41-09788

ORING 40,0X3,0

5-7100-0834

L

1,000

UN

41-09789

RING 33008 AV

5-7600-0027

L

1,000

UN

41-09790

ROLO ACCIONAM TURCON-K 6S

5-7130-0045

L

1,000

UN

41-09791

ROLO ACCIONAM TURCON 2 ES

5-7130-0050

L

1,000

UN

41-09792

MOLA D-263C

5-4500-0074

L

1,000

UN

41-09793

VEDANTE 5X10

5-7300-0020

L

1,000

UN

41-09794

EMBRAIAGEM ENTRADA ALIMENTAD

6-1300-0030

L

1,000

UN

41-09795

MOLA N°302 NECKED IN

4-F000-0302

L

1,000

UN

41-09796

MOLA N°305 NECKED IN

4-F000-0305

L

1,000

UN

41-09797

PARAFUSO P/CAB NECKED IN

4-W381-015A080A

L

1,000

UN

41-09798

PLACA CRAV CUPULAS "A"

4-V280-400010B

L

1,000

UN

41-09800

ROLO 3-W385-028A001B E-27150158K

11322

L

1,000

UN

41-09801

ROLO CRAYACAO

3-W385-028B001B

L

6,000

UN

41-09802

LAMINA ALIMENTADOR FN/CP

4-W381-017A111B

L

1,000

UN

41-09803

CONTACTOR 22-G 3RH1122-20B40

6-6KH1-0001

L

1,000

UN

41-09804

RELE 55.34.0.024.0010

6-6KRO-0001

L

1,000

UN

41-09805

CONTACTOR CA3-16-10-24V

6-6KLO-0004

L

1,000

UN

41-09806

MODULO DIGIT 0,5A-X67DM1321

6-6AX0-0003

L

1,000

UN

41-09807

BARREIRA LUMINOSA LW80PCV3

6-6BLO-0017

L

1,000

UN

41-09808

SENSOR PROX LIMIT IF5711

6-6BN0-0076

L

1,000

UN

41-09889	SENSOR LIMIT IM 5067 IFM 6-6BN0-0108	L	1,000 UN
41-09810	SENSOR PROXIM IF 5493 6-6BN0-0072	L	1,000 UN
41-10060	ACOPLAMENTO R-M REF.BK5/15/68/22/20	L	1,000 UN
41-10168	VEIO BRACO ELEVACAO LANICO 4-0381-0730B	L	1,000 UN
41-10169	VEIO BRACO ELEVACAO LANICO 4-0381-0876A	L	1,000 UN
41-10386	PLACA CRAY 4-V280-401010B LANICO	L	1,000 UN
41-10740	PLACA CRAY CUP45 10691.00B	L	1,000 UN
41-10757	PLACA CRAY DES 10738	L	1,000 UN
41-10959	VEIO 4-0381-0730B LANICO	L	1,000 UN
41-10960	VEIO 4-0381-0876A LANICO	L	1,000 UN
41-10961	CASQUILHO 4-0381-00844A LANICO	L	1,000 UN
41-10962	CASQUILHO 4-0381-0730B LANICO	L	1,000 UN
41-11108	SEM FIM FUND LANICO 4-V3890162618	L	1,000 UN
41-11109	SEM FIM FUND LANICO 4-V3890162518	L	1,000 UN
41-12222	ROLO 3-V385-028A001B E2414A15BK-12062	L	6,000 UN
41-12223	ROLO 3-V385-028B001B F-3206A15BK-12051	L	6,000 UN
41-12231	PINCA FIXACAO EH 2505.115 (HALDER)	L	1,000 UN
41-12377	SENSOR NIVEL OLEO LI5043 IFM	L	1,000 UN
41-18633	MONITOR 6-6AT1-0001 LANICO	L	1,000 UN

Lista Técnica da Máquina de Testes

Represent.estrutura local instalação: Lista de estrutura

Nível para cima

Explosão total

Classes de material

Local instal.: M-P-AER-MON-27

Vál desde: 18.06.2008

Denominação: L27, D49 E D65

21081083

MAQUINA DE TESTES BONFIGLIOLI

41-00100

DISJUNT C60N 1X10A 24401 MERLIN GERIN

L

1,000 UN

41-00164

ELO LIGAC 3/8X7/32 08B-1

L

1,000 UN

41-00559

UNIAO QM 1/8-1/8 FESTO

L

1,000 UN

41-00617

ORING 80x4

L

1,000 UN

41-00644

SILENCIADOR U-3/8"

L

48,000 UN

41-00674

ORING 15X2 1194

L

1,000 UN

41-00743

SILENCIADOR U-1/2"

L

1,000 UN

41-00821

ORING 45x3,5

L

48,000 UN

41-00935

PARAF CAB CIL M4x50 12.9

L

1,000 UN

41-00936

PARAF CAB CIL M5x8 12.9

L

1,000 UN

41-00940

PARAF CAB CIL M5x20 12.9

L

1,000 UN

41-00948

PARAF CAB CIL M6x20 12.9

L

1,000 UN

41-00949

PARAF CAB CIL M6x25 12.9

L

1,000 UN

41-00963

PARAF CAB CIL M8x35 12.9

L

1,000 UN

41-01032

PARAF CAB ENB M4x8 8.8

L

1,000 UN

41-01034

PARAF CAB ENB M4x10 8.8

L

1,000 UN

41-01053

PARAF CAB ENB M10x25 8.8

L

1,000 UN

41-01075

PARAF CAB SEX M8x20 8.8

L

1,000 UN

41-01077

PARAF CAB SEX M8x30 8.8

L

1,000 UN

41-01081

PARAF CAB SEX M10x20 8.8

L

1,000 UN

41-01178

FENEA M8

L

1,000 UN

41-01192

FENEA M10 INOX

L

1,000 UN

41-01201

ANILHA 3/16" CHAPA

L

1,000 UN

41-01202

ANILHA 1/4" CHAPA

L

1,000 UN

41-01203

ANILHA 5/16 CHAPA

L

1,000 UN

41-01364

ROLAM 6201-2RS SKF

L

1,000 UN

41-02302

COR DENT HTD-1768-8M-30

L

1,000 UN

41-07516

FREIO P/VEIO D5

L

1,000 UN

41-09674

ELECTROVALVULA 4.05.04.00013 BONF

L

48,000 UN

41-09675

ELECTROVALVULA SY5120-5Y0-01F-Q

L

1,000 UN

41-09676

ELECTROVALVULA 4.05.04.13300 BONF

L

48,000 UN

41-09677

ELECTROVALVULA 4.05.04.00160 BONF

L

48,000 UN

41-09678

ELECTROVALVULA 4.05.04.00130 BONF

L

48,000 UN

41-09679

VEDANTE 3.24.00.00263 BONF

L

48,000 UN

41-09680

VEDANTE 4.07.23.R4125 BONF

L

48,000 UN

41-09681

VEDANTE DR 4350 COD 4.07.24.04350 BONF

L

48,000 UN

41-09682	VEDANTE OR 3150 COD 4.07.24.03150 BONF L	48,000 UN
41-09683	VEDANTE OR 2043 COD 4.07.24.02043 BONF L	48,000 UN
41-09684	VEDANTE OR 2062 COD 4.07.24.02062 BONF L	48,000 UN
41-09685	VEDANTE K5-SP COD 4.07.25.68578 BONF L	48,000 UN
41-09686	VEDANTE OR 149 COD 4.07.24.00149 BONF L	48,000 UN
41-09687	MOLA PRATO MAGNET COD 3.00.00.07662 BONF L	48,000 UN
41-09688	MOLA PRATO COD 3.00.00.85648 BONF L	48,000 UN
41-09689	MOLA FANAMOL 49585 L	48,000 UN
41-09690	PINCA COD 3.00.00.05446 BONF L	48,000 UN
41-09691	CONE ABERTURA COD 3.00.00.04943 BONF L	48,000 UN
41-09692	VEDANTE S5-SP COD 4.07.25.16328 BONF L	48,000 UN
41-09693	VEDANTE MAGNETICO COD 4.07.60.07325 BONF L	48,000 UN
41-09694	MODULO SAIDA PLC COD 4.02.12.00214 BONF L	1,000 UN
41-09695	MODULO ENTRADA PLC COD 4.02.12.00007 BON L	1,000 UN
41-09696	PLACA EXPAN DPS COD 2.04.00.00011 BONF L	1,000 UN
41-09697	PLACA EXPAN DPS COD 4.03.28.00007 BONF L	1,000 UN
41-09698	FILTRO COD 4.05.44.00007 BONF L	48,000 UN
41-09699	CELULA FOTOEL E3S-AR36 OMRON L	1,000 UN
41-09700	LIGADOR M12-CABO AXIAL COD 4.02.39.00001 L	1,000 UN
41-09701	LIGADOR M12-CABO COD 4.02.39.00012 L	1,000 UN
41-09702	INTERRUPTOR PROX COD 4.02.08.00120 L	1,000 UN
41-09703	INTERRUPTOR PROX COD 4.02.08.00018 L	1,000 UN
41-09704	INTERRUPTOR PROX COD 4.02.08.00030 L	1,000 UN
41-10669	LAMINA BOMBA VACUO 4X38X95 L	1,000 UN
41-10778	ORING 12X5 L	48,000 UN
41-11191	MEMBRANA P/ELECTROVALVULA REF306100P L	1,000 UN
41-11812	FEMEA AUTOBLOCANTE M8 L	1,000 UN

Lista Técnica da Máquina de Soldar

Represent.estrutura local instalação: Lista de estrutura

Nível para cimaExplosão totalClasses de material

Local instal.

M-P-AER-MON-27

Vál desde

18.06.2008

Denominação

L27, D49 E D65

21001053

MAQUINA DE SOLDAR

SUPORTE FIXAÇÃO ROLO DE SOLDADURA

T

1 PEÇ

REGUA CERAMICA ESQ.9245005821

T

1 PEÇ

REGUA CERAMICA DIREITA 9245005820

T

1 PEÇ

41-00026

LAMPADA FLUOR TLD 50W/54

L

1,000 UN

41-00043

LAMPADA FLUOR TLD 18W/16 AMARELA PHILIPS

L

1,000 UN

41-00322

ELO LIGAC 1/2" 26-110046

L

1,000 UN

41-00503

FILTRO (LUB+MAN) FRC 1/4"S

L

1,000 UN

41-00514

RECORD CK 1/4-PK6 FESTO

L

1,000 UN

41-00516

RECORD CK-3/8-PK6 FESTO

L

1,000 UN

41-00519

RECORD E 1/8-1/4"

L

1,000 UN

41-00520

RECORD E 1/4-1/4" FESTO

L

1,000 UN

41-00521

RECORD E 1/4-3/8"

L

1,000 UN

41-00546

RECORD D 1/4-3/8" METAL

L

1,000 UN

41-00574

VALVULA DESLIZ 6060-3/8

L

1,000 UN

41-00592

ORING 4X2

L

1,000 UN

41-00659

BICONE 4mm 386104

L

1,000 UN

41-00700

ORING 45X2,5

L

1,000 UN

41-00819

RECORD E 3/8-1/2

L

1,000 UN

41-00921

PARAF CAB SEX M6X35 INOX

L

1,000 UN

41-00931

PARAF CAB CIL M4x20 12.9

L

1,000 UN

41-00941

PARAF CAB CIL M5X25 12.9

L

1,000 UN

41-00945

PARAF CAB CIL M6X10 8.8

L

1,000 UN

41-00963

PARAF CAB CIL M8X35 12.9

L

1,000 UN

41-00965

PARAF CAB CIL M8X45 12.9

L

1,000 UN

41-00966	PARAF CAB CIL M8X50 12.9	L	1,000 UN
41-01030	PARAF CAB ENB M3X12 8.8	L	1,000 UN
41-01032	PARAF CAB ENB M4X8 8.8	L	1,000 UN
41-01042	PARAF CAB ENB M6X20 8.8	L	1,000 UN
41-01084	PARAF CAB SEX M10X40 8.8	L	1,000 UN
41-01130	PERNO M6X8	L	1,000 UN
41-01151	PARAF CAB CIL M4X10 12.9	L	1,000 UN
41-01202	ANILHA 1/4" CHAPA	L	1,000 UN
41-01328	ROLAM 6205-ZZ	L	1,000 UN
41-01341	ROLAM 6804-2RS	L	1,000 UN
41-01350	ROLAM 3206-NTN	L	1,000 UN
41-01356	ROLAM 609-ZZ	L	1,000 UN
41-01366	ROLAM HK 14/12 (AGUL)	L	1,000 UN
41-01389	ROLAM HK-1416-2RS (AGULH)	L	1,000 UN
41-01456	ROLAM 6302-2RS1	L	1,000 UN
41-01636	RETENTOR BA 30X47X7	L	1,000 UN
41-01802	VENTOSA 550-33	L	1,000 UN
41-02040	ROLO COMANDO 22KR	L	1,000 UN
41-02262	PONTEIRA Z 62M-39579	L	1,000 UN
41-02296	ROLO VULCOLAN 62M-409120	L	1,000 UN
41-03172	ROLAM 61901-ZZ INA	L	1,000 UN
41-03176	ROLAM S-697-2 Z	L	1,000 UN
41-04070	TERMINAL RF-M4 GEMBRE	L	1,000 UN
41-04227	ABRACAD FIVELA N 98X2,5	L	1,000 UN
41-04321	ABRACAD FIVELA N 188X4,8	L	1,000 UN
41-04599	BUCIM METALICO MS PG 9 LAPP	L	1,000 UN
41-04608	FENEA METALICA SM PG 9 LAPP	L	1,000 UN
41-05740	ABRACAD 14-24 SERFLEX 8MM	L	1,000 UN
41-05743	ABRACAD 32-52 SERFLEX	L	1,000 UN
41-05752	COLA LOCTIT IS-406	L	1,000 UN
41-05764	LIMPADOR LOCTITE R;7063	L	1,000 UN
41-07205	FREIO P/FURO D40	L	1,000 UN
41-07305	CONJUNTO LAMINAS CORTE 1E2 B-006588	L	1,000 UN
41-07454	RECORD METAL FF 3/8-1/4	L	1,000 UN
41-07865	REGULADOR CAUDAL PAINEL GR 1/4	L	1,000 UN
41-09437	ANILHA CHAPA INOX M6	L	1,000 UN
41-09484	VENTOSA REF.0103293 FC50P.4E.05UB	L	1,000 UN
41-09615	COR PLN REF2VRA 12P 4-0F C/ 22550X50	L	1,000 UN
41-09710	LAMPAD PL-S 11W/840/4P PHILIPS C00312362	L	1,000 UN
41-09812	ROLO SOLDADURA SUPERIOR FV65378 CEVOLANI	L	1,000 UN
41-10197	COR DENT T10 32X800	L	1,000 UN
41-10199	VALVULA VACUO CEVOLANI 5301010085	L	1,000 UN
41-10251	COR DENT T5 10X390	L	1,000 UN
41-10252	COR DENT T5 8X420	L	1,000 UN
41-10253	COR DENT T5 8X440	L	1,000 UN
41-10254	COR DENT T5 18X380	L	1,000 UN
41-10255	COR DENT T5 10X420	L	1,000 UN
41-10256	COR DENT T5 16X390	L	1,000 UN
41-10259	COR DENT T10 25X840	L	1,000 UN
41-10260	COR DENT T10 25X810	L	1,000 UN
41-10261	COR DENT T10 25X660	L	1,000 UN
41-10266	REGUA Z 9253001140 CEVOLANI	L	1,000 UN
41-10298	PASTILH REF.DCMW 11 T3 04 H13A SANDVIK	L	1,000 UN
41-10551	PLACA CONVERSOR 4503250470 CEVOLANI	L	1,000 UN
41-10552	PLACA CONVERSOR 4503250471 CEVOLANI	L	1,000 UN
41-10553	PLACA CONVERSOR 4503250472 CEVOLANI	L	1,000 UN
41-10554	ROLO ENROLADEIRA 92530010408 CEVOLANI	L	1,000 UN
41-10591	REGUA Z CERAMICA 9284200510 CEVOLANI	L	1,000 UN
41-10592	DEDO INTRODUCAO 9253001425	L	1,000 UN
41-10593	DEDO INTRODUCAO 9253001426	L	1,000 UN
41-10783	CORREIA PLANA DENTADA T10 2800X40	L	1,000 UN
41-10791	ROLAMENTO 619/8 2RS	L	1,000 UN
41-10848	GOLA LOCTITE 454 20G	L	1,000 UN
41-11024	PONTEIRA Z 9244247992	L	1,000 UN
41-11235	VALVULA YL/D-3-1/2 FESTO	L	1,000 UN

41-11258	BRACO SOLD SUP CBW 538 AS 9245045700	L	1,000	UN
41-11804	ELECTRODOS IGNICAO REF4EN 150	L	1,000	UN
41-11851	ROLAMENTO NATR 8PP	L	1,000	UN
41-12137	ROLO DISCON 84M-447045/01	L	1,000	UN
41-12212	ANILHA ESPASSADORA 38583 10X16MM	L	1,000	UN
41-12214	ANILHA ESPASSADORA 38585 10X16MM	L	1,000	UN
41-12237	RODA LIVRE 9244288080	L	1,000	UN
41-19271	PONTEIRA Z 9244277992R CEVOLANI	L	1,000	UN
41-19414	RODA ESTRIADA ENTRAD CORTE F109244231437	L	1,000	UN
41-19415	RODA BATEnte CORTE F10 9244231116	L	2,000	UN
41-19416	RODA CORTE F10 9244216720	L	1,000	UN
41-19417	REGUA Z 9245040970	L	1,000	UN

Lista Técnica do Forno

Represent.estrutura local instalação: Lista de estrutura

Local instal.		M-P-AER-MON-27		Vál desde		18.06.2008	
Denominação		L27, D49 E D85					
21081055 FORNO							
41-00369	MOLA A5 CILI AEROFIL EMBRAIAG 4548.03.04	L	1,000	UN			
41-00632	RETENTOR BA 35X25X7	L	1,000	UN			
41-00651	RETENTOR 20X35X7	L	1,000	UN			
41-00657	RETENT C/MOLA CB 30X40X7	L	1,000	UN			
41-00815	RETENTOR CB-35x52x7	L	1,000	UN			
41-00919	PARAF CAB SEX M6X12 INOX	L	1,000	UN			
41-00948	PARAF CAB CIL M6X20 12.9	L	1,000	UN			
41-01202	ANILHA 1/4" CHAPA	L	1,000	UN			
41-01204	ANILHA 3/8" CHAPA	L	1,000	UN			
41-01288	CHAVETA DIN 6885 5X30	L	1,000	UN			
41-01337	ROLAM 6007	L	1,000	UN			
41-01338	ROLAM 6006-22	L	1,000	UN			
41-01368	ROLAM 6205	L	1,000	UN			
41-01456	ROLAM 6302-2RS1	L	1,000	UN			
41-01635	RETENTOR CB 35X47X7	L	1,000	UN			
41-02321	COR PLN REF2VRA 12P 4-OF C/ 50X15450	L	1,000	UN			
41-03477	ROLAM 6009-2RS	L	1,000	UN			
41-04227	ABRACAD FIVELA N 98X2,5	L	1,000	UN			
41-04413	CELULA FOTOEL E3S-AR31 OMRON	L	1,000	UN			
41-05742	ABRACAD 24-36 SERFLEX N50	L	1,000	UN			
41-05744	ABRACAD 47-67 SERFLEX	L	1,000	UN			
41-09615	COR PLN REF2VRA 12P 4-OF C/ 22550X50	L	1,000	UN			
41-09634	CORREIA 6606/R25 C/16X2900	L	1,000	UN			
41-09635	CORREIA 6606 /R25 C/10X1970	L	1,000	UN			
41-09636	ELECTROVALVULA VM R120TN 1/2	L	1,000	UN			
41-09637	ESTABILISADOR PRESSAO 3/8 R400 ZH	L	1,000	UN			
41-09638	VALVULA MICROMETRICA M-F 3/8 3ETO-M-F	L	1,000	UN			
41-09639	ELECTRODO 4EN-150	L	1,000	UN			
41-10147	COR PLANA E8/2Y0/Y2 98X3150	L	1,000	UN			
41-10244	BOBINE VMR 02-12-OTN 3/8-1/2	L	1,000	UN			
41-11194	CORREIA 6T6P 2200X50	L	1,000	UN			
41-19142	RETENTOR 30-52-10 BASL	L	1,000	UN			